Anschreiben

Prüfbüro Muster

Bauaufsicht Musterstadt

16.10.2026

Fachnachweise

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise

Aktenzeichen / Bezug: Kontrollfall neue Fachmodule

Fiktive Kontrollnachweise zur Prüfung der Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise

Nr.	Dokumentkategorie	Dateiname / Bezeichnung	Version / Stand	Seite
1	Wohnflächenberechnung	Wohnflächenberechnung	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	3–4
2	Stellplatznachweis	Stellplatznachweis	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	5–7
3	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277	DIN-277-Flächen und Rauminhalte	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	8–9
4	Vollgeschossprüfung	Vollgeschossprüfung	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	10–11
5	Gebäudehöhen und Dachneigung	Gebäudehöhen und Dachneigung	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	12–13
6	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	14–15
7	Regenwasser und Rückhaltung	Regenwasser und Rückhaltung	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	16–18
8	Überbaubare Grundstücksfläche	Überbaubare Grundstücksfläche	Nachweis vom 16.10.2026 06:49 UTC	19–20

Wohnflächenberechnung

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Bürofreigabe vom 16.10.2026: Kontrollfall geprüft

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Wohnflächenberechnung
Regelfassung	WoFlV – Raum- und Höhenanrechnung · Version 1
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Teilflächen und Anrechnung · Teil 1

Wohnung / Raum	Raumart	Aufmaß (m)	Brutto m²	Abzug m²	Lichte Höhe m
Wohnung 1 / Raum 1	Wohnraum	Nach Aufmaß	100	0	2,5

Teilflächen und Anrechnung · Teil 2

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 / Raum 1	1	1	100	Kontrollaufmaß ·

Abzugsprüfung

Keine Positionen erfasst.

Wohnflächenberechnung

Raumsummen

Wohnung	Raum	Wohnfläche m²
Wohnung 1	Raum 1	100

Wohnungssummen

Wohnung	Wohnfläche m²
Wohnung 1	100

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Wohnfläche Wohnung 1	100	m²
Wohnfläche gesamt	100	m²
Erfasste Wohneinheiten	1	Anzahl

Die Berechnung setzt korrekt zugeordnete Raumarten und überschneidungsfreie Teilflächen voraus. Wohnfläche ist weder DIN-277-Fläche noch GFZ-Geschossfläche.

Quellunterlage: Aufmaß und Satzungsprüfung.txt · Version 1

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Stellplatznachweis

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Stellplatznachweis
Regelfassung	Kommunale Stellplatzsatzung – eigene Fassung erfassen · Version 1
Geltungsbereich	Kommune / Zone angeben
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 1

Nutzung	Art	Bezugsgröße	Rechenansatz	Grundbedarf	Besucher
Wohnungen	Kfz	Wohnfläche (m²)	100 / 50 × 1	2	0
Wohnungen	Fahrrad	Wohneinheiten	1 / 1 × 2	2	0

Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 2

Nutzung	Ansatz Besucher	Satzungsgrundlage
Wohnungen	Enthalten	Fiktiver Kontrollsatz – durch geltende Satzung ersetzen
Wohnungen	Enthalten	Fiktiver Kontrollsatz – durch geltende Satzung ersetzen

Stellplatznachweis

Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 1

Angebot	Art	Gesamt	Besucher (Teilmenge)	Barrierefrei (Teilmenge)	Lage / Sicherung
Kfz laut Lageplan	Kfz	2	0	0	Lageplan
Fahrräder	Fahrrad	2	0	0	Lageplan

Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 2

Angebot	Status
Kfz laut Lageplan	Angerechnet
Fahrräder	Angerechnet

Bestand, Reduktionen und Ablösung (keine vorhandenen Stellplätze)

Keine Positionen erfasst.

Satzungsgemäße Rundung

Art	Rundungsgruppe	Ungerundet	Verfahren	Gerundet
Kfz	gesamt	2	Aufrunden	2
Fahrrad	gesamt	2	Aufrunden	2

Bedarf und Deckung · Teil 1

Art	Brutto	Anrechnung	Netto	Besucher	Barrierefrei
Kfz	2	0	2	0	0
Fahrrad	2	0	2	0	0

Stellplatznachweis

Bedarf und Deckung · Teil 2

Art	Angeboten	Ergebnis
Kfz	2	Gedeckt
Fahrrad	2	Gedeckt

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Kfz-Stellplatzbedarf	2	Anzahl
Fahrrad-Stellplatzbedarf	2	Anzahl

Besucher- und barrierefreie Plätze sind ausgewiesene Teilmengen des Gesamtangebots. Ablösung zählt nicht als tatsächlich vorhandener Stellplatz.

Übernommene Berechnungsgrundlagen

Quellnachweis	Berechnungsstand	Bezugsgröße	Übernommener Wert
Wohnflächenberechnung	16.10.2026 06:49 UTC	Wohnfläche gesamt	100 m²
Wohnflächenberechnung	16.10.2026 06:49 UTC	Erfasste Wohneinheiten	1 Anzahl

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

DIN-277-Flächen und Rauminhalte

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277
Regelfassung	DIN 277:2021-08 – Flächen-/Volumenerfassung · Version 1
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Erfasste Flächen · Teil 1

Geschoss	Raum / Bauteil	Flächenart	Bereich R/S	Länge / Breiten (m) / Aufmaß (m²)	Fläche m²
EG	Raum 1	NUF	R	0 / 0 / 0 / 100	100

Erfasste Flächen · Teil 2

Geschoss	Quelle
EG	Aufmaß

Geschoss- und Bereichssummen

Geschoss	Bereich	Flächenart	Fläche m²
EG	R	NUF	100

DIN-277-Flächen und Rauminhalte

Äußere Volumenkörper (getrennt von lichten Raumvolumen)

Keine Positionen erfasst.

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Nutzungsfläche	100	m²
Technikfläche	0	m²
Verkehrsfläche	0	m²
Netto-Raumfläche (NUF + TF + VF)	100	m²
Konstruktions-Grundfläche	0	m²
Brutto-Grundfläche (NRF + KGF)	100	m²
Brutto-Rauminhalt	Nicht ermittelt	m³

BRI nicht vollständig erfasst; kein Brutto-Rauminhalt ausgewiesen.

R/S-Zuordnung und äußere Maßbezüge sind nach der im Regelkontext festgehaltenen DIN-277-Fassung zu prüfen. Keine automatische Umrechnung in Wohnfläche oder GFZ.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Vollgeschossprüfung

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Vollgeschossprüfung
Regelfassung	Projektbezogene LBO-Vollgeschossdefinition · Version 1
Geltungsbereich	Bundesland, Fassung und Übergangsrecht angeben
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Höhenzonen

Geschoss	Zone	Fläche m²	Höhe m	Kriterium	Anrechenbar
Erdgeschoss	Gesamtes EG	100	2,5	≥ 2,3 m	Ja

Vollgeschossprüfung · Teil 1

Geschoss	Qualifizierte Fläche m²	Vergleichsfläche m²	Anteil	Flächenkriterium	Oberirdisch
Erdgeschoss	100	100	100 %	> 75 %	Ja

Vollgeschossprüfung · Teil 2

Geschoss	Einordnung	Quelle / Sonderentscheidung
Erdgeschoss	Vollgeschoss	Schnitt ·

Vollgeschossprüfung

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Vollgeschoss Erdgeschoss (1 = ja)	1	Anzahl
Anzahl Vollgeschosse	1	Anzahl

Flächen-, Höhen- und Oberirdisch-Kriterien sowie Sonderentscheidungen beziehen sich ausschließlich auf das bestätigte LBO-Regelpaket. Keine bundesweit einheitliche Vollgeschossdefinition.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Gebäudehöhen und Dachneigung

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Gebäudehöhen und Dachneigung
Regelfassung	Höhenfestsetzungen / Dachgestaltung · Version 1
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Höhenprüfung · Teil 1

Punkt	Art	Absolute Höhe m	Bezugshöhe m	Differenz m	Vorgabe min/max m
Traufe	Traufhöhe	108	100	8	Keine Festsetzung hinterlegt

Höhenprüfung · Teil 2

Punkt	Ergebnis	Quelle
Traufe	Nicht verglichen	Schnitt

Dachneigungen · Teil 1

Keine Positionen erfasst.

Gebäudehöhen und Dachneigung

Dachneigungen · Teil 2

Keine Positionen erfasst.

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Relative Höhe Traufe	8	m

Höhenbezug: Lokales Kontrollsystem in Meter. Fehlende Festsetzungen bedeuten keinen positiven Zulässigkeitsnachweis.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Versiegelungs- und Freiflächenbilanz

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz
Regelfassung	Projektbezogene Freiflächenfestsetzungen · Version 1
Geltungsbereich	Bebauungsplan / Satzung
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Flächenbilanz · Teil 1

Teilfläche	Klasse	Fläche m²	Versiegelungsfaktor	Versiegelt m²	Grünfaktor
Grundstücksfläche	Grünfläche	500	0	0	1

Flächenbilanz · Teil 2

Teilfläche	Grünansatz m²	Quelle / Regel
Grundstücksfläche	500	Lageplan · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen

Festsetzungen und besondere Flächenanforderungen

Keine Positionen erfasst.

Versiegelungs- und Freiflächenbilanz

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Grundfläche Grundstücksfläche	500	m²
Versiegelte Fläche (konfigurierter Ansatz)	0	m²
Anrechenbare Grünfläche	500	m²
Grünanteil	100	%

Grünflächenbezug: eigentum = 500 m²; Versiegelungsbezug: Eigentumsfläche 500 m². Keine GRZ-Berechnung; Abflussbeiwerte werden im Entwässerungsmodul gesondert angesetzt.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Regenwasser und Rückhaltung

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Regenwasser und Rückhaltung
Regelfassung	Vereinfachte Regenblock-Speicherbilanz · Version 1
Geltungsbereich	Standort und technische Vorgaben
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Abflusswirksame Flächen

Fläche	Abflussklasse	Fläche m²	Beiwert	Wirksam m²	Quelle
Dachfläche	Dach	100	1	100	Dachplan · Beispielansatz – technische Vorgabe projektbezogen prüfen

Rückhaltung je Regenblock · Teil 1

Dauer min	Regen l/(s·ha)	Zufluss l/s	Abfluss l/s	Rechenweg	Volumen m³
10	100	1	0	max(0; 1 − 0) × 10 × 60 / 1000 × 1	0,6

Regenwasser und Rückhaltung

Rückhaltung je Regenblock · Teil 2

Dauer min	Regendatenquelle
10	Fiktiver Kontrollregen

Bemessungsansatz

Größe	Wert / Herleitung
Abflusswirksame Fläche	100 m²
Gesicherte Drossel	0 l/s
Versickerung	0 × 0 × 0,5 × 1000 = 0 l/s
Boden-/Grundwasserprüfung	
Vorhandenes Volumen	Nicht angegeben

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Abflusswirksame Fläche	100	m²
Erforderliches Volumen im Regenblockmodell	0,6	m³
Angesetzter Abfluss	0	l/s

Maßgebende untersuchte Dauerstufe: 10 min

Leistungsumfang: vereinfachte Speicherbilanz mit konstanten Regenblöcken und konstantem Abfluss. Kein vollständiger DWA-/DIN-Nachweis, keine hydraulische Netz-, Überflutungs- oder dynamische Versickerungsberechnung. Diese Fachnachweise sind bei Erfordernis gesondert beizufügen.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regenwasser und Rückhaltung

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Überbaubare Grundstücksfläche

Bauvorhaben: Neubau – modulare Nachweise · Nordrhein-Westfalen

Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben

Berechnungsdatum: 16.10.2026 · Nordrhein-Westfalen

Planungsrechtliche Grundlage: § 30 BauGB

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Überbaubare Grundstücksfläche
Regelfassung	Baugrenzen, Baulinien und zulässige Vorbauten · Version 1
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Fiktiv überprüfter Kontrollansatz – keine reale Satzung
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Unabhängiger arithmetischer Kontrollfall

Baulinien, Baugrenzen und Vorbauten

Bauteil / Abschnitt	Festsetzung	Min. / Max. Abstand (m)	Außerhalb (m²)	Prüfung	Planbezug / Entscheidung
Fassadenabschnitt	Baugrenze	-0,5 / 0	0	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan / vermessener Fassadenabschnitt A

Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Größter äußerer Überstand	0	m
Größtes Zurücktreten	0,5	m
Abgegrenzte Überschreitungsfläche	0	m²
Bestätigte Abweichungs- / Vorbauentscheidungen	0	Anzahl

Überbaubare Grundstücksfläche

Maßbezogener Nachweis aus geprüften Extremmaßen: positiv außerhalb, negativ innerhalb / zurücktretend. Keine automatische CAD-Abstandsableitung. Die geometrische Baufensterprüfung erfolgt getrennt im Planbereich. Belegbestätigung ersetzt keine erforderliche behördliche Entscheidung; eine Toleranz erzeugt kein Baurecht.

Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	1	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.