Neubau Musterstraße – Abstandsflächen

Berechnet: 15.10.2026 22:14 UTC · Bundesland: NW · Projektstand bei Berechnung: 1

Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Berechnung erfasst von Benutzer 223e91d5-0439-4729-90d0-7d1a30d3e6e0

Freigabe: 15.10.2026 22:14 UTC · Kontrollfall fachlich geprüft · Benutzer 223e91d5-0439-4729-90d0-7d1a30d3e6e0

Projektbezogener Abstandsflächennachweis: Neubau Musterstraße – Abstandsflächen

Rechenkern: abstand-projekt-1 · Regelpaket abstand-nw / pilot-1

Regelstand: § 6 BauO NRW 2018 – Beispielansatz, konkrete Fassung und Sonderregeln projektbezogen prüfen

Ungeprüfter Pilotkatalog. Landesfassung, Übergangsrecht, lokale Satzungen und alle Anwendungsbedingungen vor fachlicher Freigabe anhand amtlicher Quellen prüfen. Keine automatische rechtliche Vollständigkeitszusage. Dachregeln nur für Dachflächen; Giebel gesondert erfassen.

Gemeinde: Musterstadt · Rechtsfassung: Für diesen fiktiven Kontrollfall bestätigter Ansatz · Baugebiet: WA

Anwendbarkeit / Übergangsrecht: Fiktiver Neubau; keine Übergangssituation

Satzungsprüfung: Im Kontrollfall keine abweichende Satzung · Planfestsetzungen: Keine abweichende Grenzbebauung im Kontrollfall

Projektbezogene Rechtsprüfung: true · Unabhängige Beispielprüfung: 8 m × 0,4 = 3,2 m; keine juristische Freigabe

Höhen-/Geländebezug: Lokales Höhensystem, maßgebliches ebenes Gelände = 100 m · Koordinaten: Lokales kartesisches System, Meter (Meter)

Umfangsprüfung: true · Fiktiver Einzelwandtest; vollständiger Wandabschnitt einschließlich Gelände und Außenseite geprüft

Vollständig und konfliktfrei: true. Fachliche Bürofreigabe siehe Nachweisstatus.

G1: Baugrundstück A · Einheit 00000000-0000-0000-0000-000000000001 · Flurstücke · Fiktiver vermessener Kontrollumriss, rechtliche Einheit separat bestätigt

W1: Wohnhaus / Südwand · Wand-ID 00000000-0000-0000-0000-000000000002 · Eingehalten

Einheit Some(00000000-0000-0000-0000-000000000001) · Wand von (5, 5) nach (15, 5) m · Außenseite Rechts · Länge 10 m

Gelände A/B: 100 / 100 m · Wandabschluss A/B: 108 / 108 m · Quelle: Kontrollschnitt: Gelände 100 m, Wandabschluss 108 m

Dach Flach: Höhe nicht ermittelt m · Neigung nicht ermittelt° · manueller Faktor nicht ermittelt · Konservativer Maximalansatz: max(108 − 100, 108 − 100) = 8 m. Bei nichtlinearem Verlauf Wand in Abschnitte aufteilen.

T = max(0.4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018

H 8 m · erforderliche Tiefe 3,2 m · Abstandsfläche 32 m² · außerhalb gesicherter Fläche 0 m²

Neubau Musterstraße – Abstandsflächen


Quellbezug: f41af3de-be0f-447a-ab5e-dc3c37ade6fc · Version 1
Vektorplanskizze: G = Grundstück, W = Wand/Abstandsfläche, F = Sicherungs-/öffentliche Fläche oder Baukörper. Konflikte rot, Überdeckungen violett. Maßstab gilt bei unveränderter PDF-Ausgabe (100 %); grafischer Maßstab enthalten. Grundstücksflächen werden unabhängig von GRZ-/GFZ-Abzügen verwendet.

Nachvollziehbarkeit und Regelgrundlagen

Nachweis: e39dfd19-f44f-436b-977c-f3fa6ec0c953 · Rechenstand: plattform-1
Grundlagen SHA-256:
fc9a0bd48a36cd25c11e399f732b3c1aaf805fb38d77bf154f7837eb4dd1663a
abstand-nw · Ausgabe pilot-1 · Projektbezogene Rechtsprüfung bestätigt
SHA-256: 6a9840b7c0c1ddb8595141e6ac5c298234995ffae6a3c830cfd2d55df65bf31b
Originalquelle: Lageplan.pdf · Version 1 · Dokument f41af3de-be0f-447a-ab5e-dc3c37ade6fc · SHA-256 16d6b72db758b5d5a475bacd8444dc5d69e136d1e67fe0dcf70ddbd811a5693b
abstandsquellen · Ausgabe 1 · Originalquellen mit konkreten Dateiversionen und SHA-256
SHA-256: 0cd0098d991c418d020017088030943213750807999 93fd0aaea9061a143f31d

Abstandsflaechen - Vektorplanskizze

1:150 bei 100 Prozent PDF-Ausgabe; G/W/F siehe Bericht



4.233 m