BauPlanIO – Bedienhandbuch

Für Architekten, Entwurfsverfasser und Planer

Stand: 23.10.2026

Von der Projektanlage bis zur Einreichung, Nachbearbeitung und dokumentierten Genehmigung.

Inhaltsverzeichnis

1. Mit BauPlanIO arbeiten
2. Oberfläche, Projektregister und Speichern
3. Arbeitsplatz und Büro einrichten
4. Benutzer und Projektmitglieder
5. Dateiablage und lesbare Projektordner
6. Projekt anlegen und Stammdaten pflegen
7. Kunden, Bauherren und weitere Beteiligte
8. Rechtsgrundlagen des Vorhabens
9. Bebauungsplanfestsetzungen eingeben
10. Flurstücke und Grundbuch erfassen
11. Baugrundstücke ermitteln
12. Gebäude und Geschosse aufbauen
13. Berechnungen bearbeiten und prüfen
14. GRZ und GRZ I / II
15. GFZ und Geschossigkeit
16. Bauvolumen und BMZ
17. Überbaubare Fläche und Baugrenzen
18. Vollgeschosse, Gebäudehöhen und Dachneigung
19. Abstandsflächen nachweisen
20. Stellplatznachweis
21. Raumbuch und Wohnflächen
22. DIN-277-Flächen und Rauminhalte
23. Freiflächen und Regenwasser
24. Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen
25. Nachweisstände archivieren und freigeben
26. Projektdateien und Versionen verwalten
27. Dokumentkategorien im Büro pflegen
28. E-Mails und Anhänge dokumentieren
29. PDF-Formulare im Projekt ausfüllen
30. Formularbibliothek und eigene PDF-Vorlagen
31. Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe
32. Projektübersicht, Aufgaben und Chronik
33. Aktensuche, OCR und Wiedervorlagen
34. Verfahrensakte und Vorhabenprofil anlegen
35. Unterlagenbedarf und Freigaben organisieren
36. Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
37. Unterschriften und Freigaben dokumentieren
38. Bauantrag und XBau-Grunddaten
39. Workflow: Unterlagen für die Erstabgabe vorbereiten
40. Abgabestände und Einreichungsvergleich
41. Über das zuständige Bauportal einreichen
42. Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren
43. Workflow: Nachforderung und Nachreichung
44. Schreiben und behördliche Zwischenschritte
45. XBau-Nachrichten austauschen und auswerten
46. Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen
47. Nach der Genehmigung und Verfahrensabschluss
48. Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport
49. Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus
50. Häufige Fragen und Störungen
51. Begriffe und Abschlusscheckliste

01. Mit BauPlanIO arbeiten

Vom ersten Projekt bis zur nachvollziehbaren Behördenakte.

BauPlanIO unterstützt die Erfassung von Bauvorhaben, Berechnungen, Formularen und Projektdateien sowie die Dokumentation des Genehmigungsverfahrens. Dieses Handbuch richtet sich an Architekten, Entwurfsverfasser, Fachplaner und die Projektorganisation im Büro.

Die Anleitung beschreibt den Stand mit den Workflow-Verbesserungen vom 23.10.2026. Die Bezeichnungen folgen der Oberfläche; kurze Seitentitel wie „Flurstücke“ können neben ausführlichen Namen wie „Flurstücke und Grundbuch“ stehen.

Empfohlene Reihenfolge

1. Arbeitsplatz, Büroangaben, Speicherorte und Zugriffsrechte einrichten.
2. Projekt und Bauherrschaft anlegen; Rechtsgrundlagen, Flurstücke und Gebäudedaten erfassen.
3. Baugrundstücke ermitteln, Planaufmaße verknüpfen und die erforderlichen Berechnungen bearbeiten.
4. Nachweise prüfen, freigeben und als Projektunterlagen ablegen; amtliche Formulare ausfüllen.
5. Verfahrensakte und Unterlagenanforderungen bearbeiten; konkrete Dokumentversionen als Abgabestand festhalten.
6. Unterlagen im zuständigen Portal einreichen; Versand, Zugang und Rückmeldungen mit Belegen dokumentieren.
7. Nachforderungen, Änderungen und Bescheide bis zur Bauausführung weiterführen.

So nutzen Sie die Hilfe

Über „Hilfe / Handbuch“ im Arbeitsplatz oder „Hilfe → Bedienhandbuch“ im Anwendungsmenü (F1) öffnen Sie diese Anleitung. „Hilfe zu diesem Bereich“ im Aktenkopf führt zum passenden Kapitel. Die Suche durchsucht alle Kapiteltexte. Das gesamte Handbuch kann gedruckt oder als Markdown-Datei heruntergeladen werden.

Ein Wechsel zur Hilfe schließt keine Projektakte und verwirft keine Eingaben. Zum Weiterarbeiten den betreffenden Projekttab anklicken.

> Die fachliche Verantwortung bleibt beim Planungsteam. Ungeprüfte Regelbeispiele, unvollständige Angaben oder offene Prüfpunkte sind keine behördlich bestätigten Nachweise.

> Maßgebend sind die für das Vorhaben geltenden Rechtsgrundlagen, Satzungen und Anforderungen der zuständigen Stelle.

Weiterlesen: Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus · Workflow: Unterlagen für die Erstabgabe vorbereiten · Begriffe und Abschlusscheckliste

02. Oberfläche, Projektregister und Speichern

Orientierung, parallele Projekte und sichere Entwurfsbearbeitung.

Arbeitsplatz und Projektakte

Oben wechseln Sie zwischen „Projekte“, „Kunden / Bauherren“, „Formularbibliothek“, „Einstellungen“ und der Hilfe. Die darunter geöffneten Projekttabs bleiben unabhängig davon erhalten.

Innerhalb einer Projektakte wechseln Sie über die Register „Übersicht“, „Ermittlung“ (Bereich 1: alles, was Werte erzeugt – Grundlagen, Unterlagen, Aufmaß, Messwerte, Gebäudemodell) und „Nachweis und Einreichung“ (Bereich 2: alles, was Werte verarbeitet und ausgibt – Berechnungen, Formulare, Druck, Verfahren). Links erscheint jeweils die Gliederung des gewählten Bereichs. Ein gesperrter Bereich nennt beim Darüberfahren konkret die fehlenden Schritte. Über das Informationssymbol ist die Erklärung mit Tastatur erreichbar und mit Escape schließbar. Nutzungsmodule können über „Entwurf öffnen“ vorbereitet werden; für Berechnung und Nachweise bleiben die fachlichen Voraussetzungen erforderlich.

Eingaben richtig behandeln

- Mit * markierte Felder sind erforderlich. Eine leere Zahl ist nicht dasselbe wie die ausdrückliche Angabe 0. Einheiten stehen am Feld.
- Übernommene oder schreibgeschützte Werte werden an der Quelle geändert. Bei Aufmaßen muss ein neuer Stand ausdrücklich übernommen werden.
- „Speichern“ sichert den bearbeiteten Stand. Prüfen, Archivieren und Freigeben sind zusätzliche Schritte mit eigener Bedeutung.
- Ein Punkt am Projekttab bzw. „Ungespeicherte Änderungen“ weist auf einen Entwurf hin. Beim Wechseln bleibt dieser erhalten; vor dem Schließen speichern oder bewusst verwerfen.
- Nach einem Absturz kann ein lokaler Entwurf zur Wiederherstellung angeboten werden. Er ersetzt keinen gespeicherten, freigegebenen oder gesicherten Projektstand.

Bei gleichzeitiger Bearbeitung

Meldet die Anwendung einen Versionskonflikt, den Entwurf zunächst erhalten und die Änderungen mit dem Kollegen abstimmen. Den aktuellen Stand erst nach Sicherung der eigenen Angaben laden. Ein erneuter Speicherversuch ist kein bewusster Zusammenführungsentscheid.

Einheitliche Bearbeitungsstände

Statusanzeigen enthalten Text und ein Symbol. „Gespeichert“, „Berechnet“, „Archiviert“, „Fachlich freigegeben“, „Exportiert“ und „Eingang belegt“ beschreiben unterschiedliche Arbeitsschritte. Die aufklappbare Statushilfe erläutert diese in Übersicht, Nachweisen und Einreichung.

Beim Bearbeiten eines Fachobjekts lässt sich die Eintragsliste über dem Formular ein- und ausklappen. Ungespeicherte Änderungen bleiben geschützt. Ein Eingabefehler öffnet den betroffenen Formularabschnitt und setzt den Fokus auf das Feld.

Kürzere Arbeitswege

Die Gliederung bietet eine Bereichs-/Aktionssuche (Strg+K), Favoriten und zuletzt geöffnete Bereiche. Projektdetails lassen sich im Aktenkopf einklappen.

„Datenherkunft und nächste Schritte“ zeigt ungespeicherte Quellentwürfe. „Nur diese Quelle speichern“ speichert gezielt deren registrierte Editoren. Über den Rückweg gelangen Sie zur aufrufenden Berechnung; Übernahmen anschließend bewusst prüfen.

Weiterlesen: Benutzer und Projektmitglieder · Häufige Fragen und Störungen · Begriffe und Abschlusscheckliste

03. Arbeitsplatz und Büro einrichten

Anmeldung, Darstellungsstil, Briefbogen und Updates.

Erste Einrichtung

1. Unter „Einstellungen“ das Farbschema Hell, Dunkel oder System wählen.
2. Die Büroangaben mit Absender, Anschrift, Telefon, E-Mail und vorhandener Behördenkennung pflegen; dort auch alle bauvorlageberechtigten Personen mit Kammernummer und eigenen Kontaktdaten eintragen. Der Bauantrag wählt daraus die entwurfsverfassende Person des Projekts; Formulare, Anschreiben und Berechnungsausgaben übernehmen sie. Projektbezogene Behördenangaben gehören später in die Verfahrensakte.
3. Speicherorte für Formularvorlagen und lesbare Projektordner festlegen; den Status der verwalteten Dateiablage prüfen.
4. Dokumentkategorien und Druckgestaltung für das Büro einrichten.
5. Unter „Benutzer und Rechte“ die benötigten Konten und Zuständigkeiten einrichten; den Lizenzstatus kontrollieren.

Anmeldung

Im Einzelplatzbetrieb erfolgt die Anmeldung über das Benutzerkonto des Rechners. Im Netzwerkbetrieb melden Sie sich mit Anmeldename und Kennwort an. Ein vom Administrator vergebenes Erstkennwort muss bei der nächsten Anmeldung ersetzt werden. Bei Sperre oder fehlendem Erstkennwort die Administration ansprechen.

„Anwendung → Abmelden / Benutzer wechseln …“ ist für den Netzwerkbetrieb vorgesehen. Offene Entwürfe vorher speichern. Ein gemeinsamer Dateiordner allein stellt noch keinen Mehrbenutzerbetrieb her.

Updates

Unter „Einstellungen → Anwendung und Updates“ lässt sich „Updates prüfen“ ausführen. Eine Installation verlangt eine dafür eingerichtete, signierte Updatequelle. Vor „Update installieren und neu starten“ offene Eingaben speichern und laufende Dateiaktionen beenden. Meldet die App fehlende Konfiguration, richtet die Administration den Updatekanal ein.

Weiterlesen: Dateiablage und lesbare Projektordner · Benutzer und Projektmitglieder · Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe · Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport

04. Benutzer und Projektmitglieder

Büroweite Rollen und projektbezogenen Zugriff unterscheiden.

Die Benutzerverwaltung unter „Einstellungen → Benutzer und Rechte“ regelt Konten, Rollen und im Netzwerk Erstkennwörter. Projektbezogene Freigaben werden zusätzlich über die Mitgliedschaft im Projekt gesteuert. Eine büroweite Rolle allein ist kein pauschaler Zugriff auf jede fremde Projektakte.

Mitglieder zuordnen

1. Im Projekt „Grundlagen → Stammdaten → Projektmitglieder …“ öffnen.
2. Die benötigten Personen zuordnen und deren Projektrecht für Lesen, Bearbeitung oder Leitung festlegen.
3. Die gespeicherte Zuordnung prüfen. Falls die Schaltfläche fehlt, die Projektleitung oder Administration um die Änderung bitten.

Rollen im Alltag

Aufgabe	Vorgehen
Lesen	Daten und Nachweise ansehen; gesperrte Eingabefelder sind beabsichtigt.
Bearbeiten	Erlaubte Projektangaben und Unterlagen bearbeiten. Fachfreigaben können weitergehende Rechte benötigen.
Projektleitung	Projektbezogene Freigaben und Mitglieder im erlaubten Umfang verwalten.
Administration	Konten, Büro- und Ablagekonfiguration im jeweils freigegebenen Umfang betreuen.

> Ein deaktivierter Speichern-Knopf kann auf fehlende Rechte, einen unveränderten Stand, einen laufenden Vorgang oder eine Sperre hinweisen. Nicht durch Umbenennen oder Kopieren an der Versionsverwaltung vorbei arbeiten.

Weiterlesen: Oberfläche, Projektregister und Speichern · Projektdateien und Versionen verwalten · Häufige Fragen und Störungen

05. Dateiablage und lesbare Projektordner

Verbindliche Dokumentversionen von ausgegebenen Ordnerkopien unterscheiden.

Drei verschiedene Speicheraufgaben

Bereich	Aufgabe
Verwaltete Dateiablage	Verbindliche Originaldateien und Dokumentversionen; Projektdaten werden zusätzlich in der Datenbank geführt.
Lesbare Projektordner	Geordnete Ausgaben unter Dokumente bzw. Pläne für den Zugriff außerhalb der App.
PDF-Formularvorlagen	Projektunabhängige Bibliothek wiederverwendbarer Vorlagen.

Ordner wählen

1. Unter „Einstellungen → Speicherorte“ den „Formularordner auswählen …“ und/oder „Projektordner auswählen …“. Die Auswahl benötigt die entsprechenden Administrationsrechte.
2. Bei einem geänderten Ausgabeordner beachten: Bestehende Dateien verbleiben zunächst am bisherigen Ort; neue Ausgaben verwenden die neue Auswahl.
3. Für einen tatsächlichen Wechsel der verwalteten Originalablage „Verwaltete Dateiablage → Speicherort auswählen …“ verwenden. „Kopieren und wechseln“ kopiert und prüft die Versionen. Die Datenbank wird dabei nicht verschoben.

Arbeiten im Büro

Mehrere Arbeitsplätze benötigen eine gemeinsame PostgreSQL-Datenbank und eine gemeinsame, passend konfigurierte NAS-/Server- oder Objektablage. Die Einrichtung erfolgt durch die Administration. Eine gemeinsame SQLite-Datei auf einer Netzwerkfreigabe ist dafür nicht vorgesehen.

Eine außerhalb der Anwendung geänderte Ausgabe wird nicht automatisch zur neuen Dokumentversion. Die Änderung über eine Arbeitskopie übernehmen oder gezielt als neue Version importieren. Eine Projektordnerkopie allein ist keine vollständige Datensicherung.

Weiterlesen: Projektdateien und Versionen verwalten · Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport

06. Projekt anlegen und Stammdaten pflegen

Bauvorhaben, Standort und Bauherrschaft eindeutig erfassen.

Neues Projekt

1. Im Arbeitsplatz „Projekte“ auf „Neues Projekt“ klicken.
2. Einen unterscheidbaren Projektnamen und das Bundesland des Vorhabens auswählen. Vorhandene Bauherrschaft zuordnen, soweit im Dialog angeboten.
3. Optional unter „Pläne zum Start“ Flurkarte / Liegenschaftskarte und Lageplan als PDF auswählen. Sie werden mit Kategorie in den Projektdateien abgelegt; die Akte öffnet danach im Aufmaß, wo die Flurkarte als Unterlage gewählt und Flurstücksgrenzen, Abzugsflächen und Gebäude gezeichnet werden. Solange keine Flurstücke erfasst sind, nennt die Projektübersicht als nächsten Schritt die Planablage bzw. das Zeichnen der Flurstücke.
4. Projekt anlegen und über den Projekttab öffnen. Unter „Grundlagen → Stammdaten“ mit „Bearbeiten …“ die Stammdaten pflegen.
5. Unter „Bauherren …“ die Bauherrschaft und unter „Weitere Beteiligte …“ weitere Projektbeteiligte zuordnen.
6. Die Projektmitglieder festlegen und anschließend Standort, Gemeinde und Vorhabenbeschreibung in den jeweiligen Grundlagen vervollständigen.

Projektorganisation

Das Bundesland ist eine fachliche Grundlage und sollte vor der Auswahl von Rechts- und Regelständen stimmen. Die rechnerische Grundstücksfläche wird aus den Flurstücken und der Baugrundstücksermittlung gewonnen; sie ist kein Ersatz für die tatsächlichen Katasterdaten.

Zum Wechseln zwischen Vorhaben mehrere Projekte aus dem Projektverzeichnis öffnen und ihre Tabs verwenden. Das × schließt die Arbeitsakte; das Löschen im Projektverzeichnis ist ein anderer Vorgang. Löschaktionen nur nach Prüfung des betroffenen Projekts und einer vorhandenen Sicherung ausführen.

Ergebnis

Eine eindeutige Projektakte mit richtigem Bundesland, zugeordneter Bauherrschaft und geklärtem Zugriff ist der Ausgangspunkt für sämtliche weiteren Unterlagen.

Weiterlesen: Kunden, Bauherren und weitere Beteiligte · Rechtsgrundlagen des Vorhabens · Projektübersicht, Aufgaben und Chronik

07. Kunden, Bauherren und weitere Beteiligte

Kontaktdaten wiederverwenden und projektbezogene Rollen zuordnen.

Kundenstamm

1. „Kunden / Bauherren“ im Arbeitsplatz öffnen. Eine vorhandene Person oder Organisation suchen, bevor ein neuer Eintrag angelegt wird.
2. Namen, Anschrift und Kontaktdaten erfassen bzw. aktualisieren. Unterschiedliche Beteiligte nicht nur wegen gleicher Anschrift zusammenfassen.
3. Im Projekt über „Stammdaten → Bauherren …“ die passenden Einträge zuordnen. Mehrere Bauherren können gemeinsam geführt werden.
4. Weitere Rollen über „Weitere Beteiligte …“ erfassen, z. B. Entwurfsverfasser oder Fachplaner.

Vor Formularausgabe prüfen

- Sind alle Antragsteller vollständig und richtig bezeichnet?
- Stimmen zustellfähige Anschrift, Ansprechpartner und Entwurfsverfasser?
- Sind Vollmachten und weitere erforderliche Erklärungen als konkrete Projektdateien vorhanden?
- Nach Änderung von Kontaktdaten ein bereits ausgefülltes Formular erneut öffnen und die angebotenen aktuellen Projektdaten prüfen. Alte PDF-Versionen ändern sich dadurch nicht.

Weiterlesen: Projekt anlegen und Stammdaten pflegen · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen · Bauantrag und XBau-Grunddaten

08. Rechtsgrundlagen des Vorhabens

Bebauungsplan, BauNVO-Fassung und Beurteilungsgrundlage festlegen.

Grundlagen erfassen

1. „Grundlagen → Rechtsgrundlagen“ öffnen. Gemeinde, Standort, Nutzung und Vorhabenbeschreibung nachvollziehbar angeben.
2. Festlegen, ob ein Bebauungsplan vorhanden ist. Bei vorhandenem Plan Art, Bezeichnung, Nummer/Fassung und Rechtskraftdatum dokumentieren.
3. Die Rechtsgrundlage nach § 30, § 34 oder § 35 BauGB passend zum Vorhaben wählen. Bei einfachem Bebauungsplan die ergänzende Beurteilung dokumentieren.
4. Die zugrunde liegende BauNVO-Fassung und anzuwendende Landesbauordnung einschließlich Quelle bestimmen. Bei fehlender Klärung keine fachliche Bestätigung vortäuschen.
5. Speichern. Unter § 30 mit vorhandenem Plan die „Bebauungsplanfestsetzungen“ getrennt bearbeiten.

Ohne Bebauungsplan

Für § 34 lassen sich Vergleichswerte und Referenzbebauung der näheren Umgebung dokumentieren. Sie sind eine Beurteilungsgrundlage, keine automatisch geltende Planfestsetzung. Bei § 35 das Außenbereichsvorhaben und offene Beurteilungsfragen erfassen.

GRZ, GFZ, Geschossigkeit und BMZ werden in der Oberfläche erst mit gewählter Rechtsgrundlage und BauNVO zugänglich. Daraus folgt nicht, dass ohne Bebauungsplan automatisch eine bestimmte BauNVO oder ein verbindlicher Grenzwert anzusetzen wäre; die fachliche Anwendbarkeit muss geklärt werden.

Weiterlesen: Bebauungsplanfestsetzungen eingeben · GRZ und GRZ I / II · GFZ und Geschossigkeit

09. Bebauungsplanfestsetzungen eingeben

Festgesetzte Werte mit Wortlaut und Fundstelle dokumentieren.

Planwerte erfassen

1. Unter „Grundlagen → Bebauungsplanfestsetzungen“ den angezeigten Planbezug prüfen. Änderungen der Planidentität erfolgen bei den Rechtsgrundlagen.
2. Die tatsächlich festgesetzten Werte erfassen: GRZ, gegebenenfalls GRZ einschließlich Nebenanlagen, GFZ, BMZ, absolute Grund-/Geschossfläche und Vollgeschosszahl. Nicht festgesetzte Werte offen lassen.
3. Weitere Festsetzungen, besondere Anrechnungsanteile und Abweichungen mit Wortlaut bzw. Fundstelle ergänzen.
4. Baufenster und sonstige geometrische Einschränkungen zusätzlich anhand der Originalunterlage in den dafür vorgesehenen Plan-/Berechnungsbereichen prüfen.
5. Speichern und nach Änderung bereits erstellte Berechnungen und Nachweise auf Aktualität prüfen.

> Die Baufensterfläche ist allein kein geometrischer Nachweis, dass ein Gebäude innerhalb einer Baugrenze liegt. Ebenso ersetzt ein eingetragener Zahlenwert nicht die Prüfung textlicher Festsetzungen und Ausnahmen.

Weiterlesen: Rechtsgrundlagen des Vorhabens · Überbaubare Fläche und Baugrenzen · Nachweisstände archivieren und freigeben

10. Flurstücke und Grundbuch erfassen

Katasterfakten getrennt von der rechnerischen Grundstücksbildung pflegen.

Grundstücksinformationen

1. „Grundlagen → Flurstücke“ bzw. „Flurstücke und Grundbuch“ öffnen und ein Flurstück hinzufügen.
2. Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und tatsächliche Flurstücksfläche eingeben. Die Rolle des Flurstücks, etwa Vorhaben- oder Nachbarbezug, richtig festlegen.
3. Liegt eine Flurkarte, Liegenschaftskarte oder ein Lageplan als PDF vor: die Datei unter „Projektdateien“ (Kategorie „Flurkarte / Liegenschaftskarte“ oder „Lageplan“) ablegen, unter „Unterlagen → Aufmaß“ kalibrieren, die Flurstücksgrenze als „Flurstück“ zeichnen, das Flurstück zuordnen und über „Aufgaben → Übernehmen“ verknüpfen. Die gezeichnete Fläche steht dann neben der Katasterfläche mit ihrer Abweichung; fehlt ein amtlicher Wert, „Gezeichnete Fläche als Flurstücksfläche verwenden“ wählen.
4. Soweit bekannt Grundbuchbezirk/-blatt, laufende Nummer, Eigentümer und einen gespeicherten Grundbuchauszug als konkrete Dokumentversion ergänzen.
5. Grundstücksinformationen speichern. Erst danach im Bereich „Nachweis und Einreichung“ die Baugrundstücksermittlung durchführen.

Grundbuch ist optional

Fehlende Grundbuchangaben verhindern nicht die Erfassung der Katasterfakten. Ohne eindeutige gemeinsame Zuordnung werden Flurstücke vorsorglich getrennt angesetzt; die angezeigten Hinweise sind fachlich zu prüfen. Eine Zusammenfassung ohne belastbare Grundlage darf nicht allein zur Verbesserung von Nutzungswerten erfolgen.

Grundbuchblatt und laufende Nummer müssen im Zusammenhang mit dem zugehörigen Grundbuch betrachtet werden. Für eine besondere Zuordnung die dafür vorgesehene begründete Zuordnung in der Baugrundstücksermittlung verwenden.

Änderungen und Entfernen

Vor dem Entfernen eines Flurstücks die genannten Gebäude- und Abstandsplanbezüge prüfen. Nach Änderungen an relevanten Flächen oder Zuordnungen Baugrundstücke erneut ermitteln und abhängige Nachweise aktualisieren.

Ändert sich die gezeichnete Flurstücksgrenze im Aufmaß, bleibt das Flurstück auf dem verknüpften Stand; die Projektübersicht und die Speicherprüfung verlangen „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“. „Verknüpfung lösen“ behält den eingesetzten Wert als manuelle Angabe.

Weiterlesen: Baugrundstücke ermitteln · Gebäude und Geschosse aufbauen

11. Baugrundstücke ermitteln

Bezugsflächen je Grundstück nachvollziehbar herleiten.

Berechnung vorbereiten

1. Gespeicherte Vorhabenflurstücke und vorhandene Grundbuchzuordnungen prüfen.
2. „Nachweis und Einreichung → Baugrundstück“ öffnen. Flächenabzüge je Flurstück, z. B. festgesetzte nicht maßgebende Flächen, mit Bezeichnung und Grundlage erfassen.
3. Abzugsflächen können aus einem gespeicherten Aufmaß kommen: im Lageplan die Fläche mit passender Bedeutung (Grünfläche, Verkehrsfläche, außerhalb Bauland, sonstiger Abzug) zeichnen und dem Flurstück zuordnen, dann „Abzugsflächen aus Aufmaß übernehmen“ wählen. Die Fläche ist danach schreibgeschützt, die Abzugsart folgt der Bedeutung; die rechtliche Grundlage bleibt zu ergänzen. Nach geänderter Kontur „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“, sonst lässt sich das Projekt nicht speichern.
4. Eine besondere rechtliche Zuordnung nur mit belegter Grundlage und eindeutiger Zuordnungskennung verwenden.
5. „Baugrundstücke ermitteln“ wählen und die entstandenen Einheiten, zugehörigen Flurstücke und Flächensummen prüfen.
6. Etwaige Zuschläge oder zugeordnete Gemeinschaftsflächen in den vorgesehenen Ansätzen dokumentieren. Die maßgebenden Bezugsflächen berechnen und „Eingaben speichern“ wählen.

Ergebnis kontrollieren

Eigentumsfläche, Abzüge und rechnerische Bezugsfläche sind unterschiedliche Werte. Nachfolgende GRZ-/GFZ-Berechnungen erhalten die getrennten Baugrundstücke; ein Projektgesamtwert ersetzt die Einzelprüfung nicht.

Bei Aufteilung oder Zusammenlegung bisheriger Einheiten die angebotene Übernahme alter Eingaben prüfen. Eine nicht eindeutige Nachfolge verlangt eine bewusste Entscheidung. Gebäude sind über ihre Flurstücke verortet und werden daraus den aktuellen Einheiten zugeordnet.

> Bei „Ermittlung ist veraltet“ die zugrunde liegenden Flurstücke bzw. Zuordnungen prüfen, neu ermitteln und speichern. Abzüge nicht noch einmal im nachfolgenden GRZ-/GFZ-Modul abziehen.

Weiterlesen: Flurstücke und Grundbuch erfassen · Gebäude und Geschosse aufbauen · GRZ und GRZ I / II

12. Gebäude und Geschosse aufbauen

Das Gebäudemodell als gemeinsame Quelle für Berechnungen nutzen.

Gebäudedaten

1. „Ermittlung → Gebäude / Geschosse“ öffnen und „Neu anlegen“ wählen. Bezeichnung und Gebäudetyp erfassen.
2. Die Flurstücke zuordnen, auf denen das Gebäude tatsächlich steht. Eine Baugrundstücksnummer ist kein Ersatz für diese Lagezuordnung.
3. Gebäudegrundfläche, vorhandene Nutzungsangaben und gegebenenfalls absolute Gelände-, Trauf- und Firsthöhen mit Höhensystem erfassen.
4. Einzelne Geschosse mit Fläche und Einstufung ergänzen und speichern. Bei einem Gebäude ohne einzelne Geschosse die geprüfte Einstufung des Einzelgeschosses mit Grundlage festlegen.
5. Für aus Plänen gewonnene Werte das gespeicherte Aufmaß an den angebotenen Feldern übernehmen und das Gebäude speichern.

Wirkung auf andere Bereiche

Vollständige und eindeutig zugeordnete Gebäude fließen in GRZ sowie mit ihren Geschossen in GFZ und Geschossigkeit ein. Die Übernahme kann im Nutzungsmaß als ungespeicherte Änderung erscheinen. Vor dem Ergänzen manueller Positionen auf Doppelansätze achten.

Für die Vollgeschosseinstufung kann ein eigener Vollgeschossnachweis verknüpft werden. Gebäudemaße allein entscheiden nicht automatisch über die rechtliche Einstufung. Die BMZ benötigt weiterhin einen eigenen Volumenansatz.

Vollgeschossstatus aus dem Geschoss klären

„Vollgeschossstatus dieses Geschosses prüfen …“ speichert den Gebäudeentwurf und öffnet einen Prüfauftrag für das Gebäude. Dort die neue Prüfung ausdrücklich anlegen; vorhandene Entwürfe werden nicht überschrieben.

Nach der Prüfung und Archivierung über den Rückweg zum Geschoss zurückkehren. Den passenden aktuellen Nachweis unter „Aus Vollgeschossnachweis übernehmen“ bewusst auswählen und das Gebäude speichern.

Weiterlesen: Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen · Vollgeschosse, Gebäudehöhen und Dachneigung · GRZ und GRZ I / II · GFZ und Geschossigkeit

13. Berechnungen bearbeiten und prüfen

Eingaben, Regelgrundlagen, Quellen und Nachweisstände zusammenführen.

Gemeinsamer Ablauf der Fachmodule

1. Den benötigten Berechnungsbereich öffnen; einen vorhandenen Datensatz mit „Öffnen“ bearbeiten oder „Neu anlegen“ wählen. Für getrennte Gebäude, Grundstücke oder Varianten passende getrennte Datensätze verwenden.
2. Unter „Eingaben“ Bezeichnung, Grundstück/Gebäude und erforderliche Positionen erfassen. Pflichtzahlen ergänzen; eine reale Null ausdrücklich als 0 eingeben.
3. Unter „Regeln / Grundlagen“ die geltenden Regeln, Quelle, Geltung und Prüfvermerk hinterlegen. Gelieferte Beispielregeln vor Verwendung ersetzen bzw. fachlich bestätigen.
4. Unter „Quellen / Übernahmen“ konkrete Unterlagenversionen und verfügbare Mess-/Nachweiswerte verknüpfen.
5. „Berechnung prüfen“ ausführen; Ergebnis und Prüfbericht einschließlich offener Punkte lesen. Änderungen speichern.
6. Anwendbarkeit und erforderliche fachliche Freigaben durch berechtigte Personen bestätigen. Anschließend den Nachweis archivieren und als PDF ausgeben.

Aktualität erhalten

Eine Änderung kann eine Bestätigung zurücksetzen und verknüpfte Nachweise veralten lassen. Gespeicherte Berechnungen und archivierte Nachweise aktualisieren sich nicht unbemerkt. Bei einer Quellenänderung den angebotenen aktuellen Stand übernehmen und erneut prüfen.

Ein Regelpaket-Import ersetzt Regeln des ausgewählten Moduls, keine vollständige Projektakte. Nur Pakete mit passendem Modul und nachvollziehbarem Regelstand verwenden.

Entwurf, Grundlagenbestätigung und Nachweis

„Nachweis erstellen …“ führt zur Archivierung und PDF-Ausgabe. Ein archivierter Stand bleibt auch erhalten, wenn die spätere PDF-Ausgabe fehlschlägt. Die fachliche Freigabe erfolgt weiterhin gesondert.

Nach Änderungen „Gespeicherte Grundlagen bestätigen …“ verwenden. Die Aktion speichert zunächst den Entwurf und bestätigt anschließend mit Berechtigung die gespeicherte Revision. Das ist keine automatische Nachweisfreigabe.

„Positionen als Tabelle bearbeiten“ wechselt zwischen Tabellen- und Detailerfassung. Gebundene Quellwerte bleiben schreibgeschützt.

Weiterlesen: Nachweisstände archivieren und freigeben · Häufige Fragen und Störungen

14. GRZ und GRZ I / II

Bauteilflächen abhängig von der gewählten BauNVO ansetzen.

Grundflächenaufstellung

1. Aktuelle Baugrundstücke und die gewählte BauNVO prüfen; „Nachweis und Einreichung → GRZ“ öffnen.
2. Das betreffende Baugrundstück auswählen. Automatisch eingebundene Gebäude prüfen. Zusätzliche Bauteile mit Bezeichnung, Bauteiltyp und Grundfläche erfassen, etwa Garage, Zufahrt oder Terrasse.
3. Bauteile ohne Gebäude (Zufahrt, Stellplatz, Garage, Nebenanlage, Terrasse, unterirdische Anlage) lassen sich aus einem gespeicherten Aufmaß übernehmen: Markierung mit passender Bedeutung dem Baugrundstück zuordnen, dann „Bauteile aus Aufmaß übernehmen“ wählen. Bauteiltyp und Anrechnung prüfen; die Hauptanlage kommt weiter über die Gebäudegrundfläche. Nach geänderter Kontur „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“.
4. Bauteile nach ihrer tatsächlichen Art zuordnen. Ein Bauteiltyp steuert die Anrechnung; die bloße Bezeichnung tut dies nicht.
5. Berechnen und die angesetzten Flächen sowie die Hinweise zu Anrechnung und Überschreitungen je Einheit kontrollieren. Eingaben speichern und einen Nachweisstand erstellen.

Fassungen unterscheiden

Die Regelpakete unterscheiden die BauNVO-Fassungen 1962, 1968, 1977, 1990 und 2017. Die gewählte Fassung bezieht sich auf die anwendbare Planungsgrundlage, nicht automatisch auf das aktuelle Kalenderjahr.

Bei BauNVO 1990/2017 werden GRZ I und GRZ II getrennt ausgewiesen. Die erweiterten Flächen des § 19 Abs. 4 und besondere Festsetzungen sind gesondert zu prüfen. Bei früheren Fassungen gelten andere Anrechnungsregeln. Flächen nicht von Hand weglassen, nur weil sie im Ergebnis unerwünscht sind.

Plausibilität

Prüfen Sie Bezugsfläche, Gebäudegrundflächen und ergänzende Bauteile auf doppelte oder fehlende Ansätze. Eine rechnerische Überschreitung kann einen Abweichungs-/Befreiungsbedarf anzeigen; sie ist keine erteilte Ausnahme.

Erfassung bei ungeklärtem Berechnungsmaßstab

Bei fehlenden Rechtsgrundlagen oder BauNVO können die Flächen über „GRZ: Entwurf öffnen“ vorbereitet werden. Die Anrechnung bleibt offen; keine beliebige BauNVO auswählen, um eine Sperre zu umgehen.

„Entwurf auf diesem Gerät sichern“ speichert benutzer- und projektbezogen lokal. Nach erneutem Öffnen „Lokalen Entwurf wiederherstellen“ verwenden und die aktuellen Quellen neu prüfen. Diese lokale Sicherung ist noch kein bestätigter Projektstand, nicht zwischen Arbeitsplätzen geteilt und kein Ersatz für eine Datensicherung.

Weiterlesen: Baugrundstücke ermitteln · Gebäude und Geschosse aufbauen · Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

15. GFZ und Geschossigkeit

Geschossflächen und Vollgeschosse nachvollziehbar zuordnen.

Geschossflächen erfassen

1. „Nachweis und Einreichung → GFZ“ bzw. „Geschossigkeit“ öffnen und die Grundstückseinheit prüfen.
2. Die aus Gebäude/Geschosse eingebundenen Geschosse kontrollieren. Weitere manuelle Geschosse nur ergänzen, wenn sie nicht bereits enthalten sind.
3. Geschosstyp und Geschossfläche nach Außenmaßen erfassen. Bei Nichtvollgeschossen die erforderlichen Teilflächen für Aufenthaltsräume, umfassende Wände und Erschließung getrennt angeben.
4. Bei gebundenen Geschossen die Einstufung an der Gebäudequelle bzw. im verknüpften Vollgeschossnachweis ändern.
5. Berechnen, Anrechnung je Geschoss und Grundstück sowie festgesetzte Grenzwerte prüfen; speichern und Nachweis erstellen.

Wichtige Abgrenzung

Je nach BauNVO und besonderen Planfestsetzungen werden Nichtvollgeschosse unterschiedlich berücksichtigt. Nicht jedes Geschoss zählt vollständig oder überhaupt zur GFZ. Umgekehrt darf ein Nichtvollgeschoss nicht grundsätzlich mit 0 angesetzt werden.

GFZ-Fläche, Wohnfläche und DIN-277-Fläche beruhen auf unterschiedlichen Maßbezügen. Ergebnisse dieser Nachweise nicht ungeprüft gegeneinander austauschen. Die Geschossigkeit setzt eine dokumentierte Vollgeschosseinstufung voraus.

Weiterlesen: Gebäude und Geschosse aufbauen · Vollgeschosse, Gebäudehöhen und Dachneigung · Raumbuch und Wohnflächen · DIN-277-Flächen und Rauminhalte

16. Bauvolumen und BMZ

Volumenansatz und Bezugsfläche getrennt dokumentieren.

Arbeitsablauf

1. Die aktuelle Baugrundstückseinheit und eine vorhandene BMZ-Festsetzung prüfen.
2. Im Bereich „Bauvolumen / BMZ“ den nachvollziehbar hergeleiteten Baumassen-/Bauvolumenansatz in m³ erfassen.
3. Berechnen und die Bezugsfläche sowie den Vergleich mit dem zulässigen Ansatz kontrollieren.
4. Eingaben speichern und für die Einreichung einen Nachweisstand mit den zugrunde liegenden Unterlagen ablegen.

Der BMZ-Ansatz wird nicht automatisch vollständig aus den Gebäudedaten erzeugt. Einen vorhandenen DIN-277-BRI nicht ohne Prüfung als Baumasse im planungsrechtlichen Sinn einsetzen. Unterschiedliche Definitionen und gegebenenfalls ausgeschlossene Bauteile ausdrücklich berücksichtigen.

Weiterlesen: Baugrundstücke ermitteln · DIN-277-Flächen und Rauminhalte · Nachweisstände archivieren und freigeben

17. Überbaubare Fläche und Baugrenzen

Baugrenze, Baulinie und Vorbauten anhand der Planung prüfen.

Prüfung vorbereiten

1. Originalplan, Baufenster und Gebäudeumrisse im passenden Grundstücksbezug bereitstellen.
2. Im Bereich „Überbaubare Grundstücksfläche“ den Prüfdatensatz anlegen und Baugrenze, Baulinie oder Vorbau als Prüfgegenstand wählen.
3. Die maßgebenden Abstände und abgegrenzten Überschreitungsflächen mit nachvollziehbarem Maß- und Quellenbezug erfassen.
4. Unter Regeln/Grundlagen die anwendbaren Vorgaben und besonderen Entscheidungen dokumentieren.
5. Prüfen und Ergebnis lesen; erforderliche Ausnahmen/Befreiungen in der Verfahrensakte als eigene Vorgänge behandeln.

Die maßbezogene Prüfung ergänzt die geometrische Baufensterprüfung aus dem Aufmaß („Lage im Baufenster“: Baufenster und Vorhabenumriss im Lageplan zeichnen und dem Projekt zuordnen). Ein negativer bzw. positiver Abstand ist entsprechend der im Formular genannten Richtung zu verstehen; nicht allein einen Absolutbetrag einsetzen. Bei einer Baulinie ist auch ein unzulässiges Zurücktreten relevant.

Bei mehreren Baugrundstücken den Geometrie-/Baufensterbezug eindeutig zuordnen. Eine Fläche im Stammdatensatz allein lässt keine Überschreitung räumlich prüfen.

Weiterlesen: Bebauungsplanfestsetzungen eingeben · Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen · Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

18. Vollgeschosse, Gebäudehöhen und Dachneigung

Landesrechtliche Einstufung und Höhenbezug nachvollziehbar prüfen.

Vollgeschossprüfung

1. Einen Nachweis für das betreffende Gebäude/Geschoss anlegen und die relevante Rechtsfassung bestimmen.
2. Vergleichsfläche, lichte Höhen, erforderliche Flächenanteile und gegebenenfalls Gelände-/Oberirdischkriterium erfassen.
3. Die Regelparameter einschließlich Grenzvergleich mit der konkreten Landesregel abgleichen; Beispielwerte nicht ungeprüft bestätigen.
4. Prüfen und archivieren. Den geprüften Nachweis im Gebäudegeschoss verknüpfen, damit GFZ und Geschossigkeit dieselbe Einstufung nutzen.

Gebäudehöhen / Dachneigung

Messpunkte, absolute und relative Höhen sowie das Höhensystem festlegen. Gelände, Traufe und First dürfen nicht mit verschiedenen Bezugsnullpunkten vermischt werden. Im Höhenmodul die Gebäudeübernahme prüfen oder mit passenden PDF-Höhenpunkten und Strecken verknüpfen.

Höhenfestsetzungen und Dachneigung aus passenden horizontalen Entfernungen und Höhendifferenzen prüfen. Ein Höhenpunkt mit m ü. NHN ist nicht dasselbe wie eine relative Höhe über Gebäudenull. Bei Quellenänderungen aktuelle Werte übernehmen und erneut prüfen.

Weiterlesen: Gebäude und Geschosse aufbauen · Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen · GFZ und Geschossigkeit

19. Abstandsflächen nachweisen

Wände, Gelände, Grundstück und Konflikte gemeinsam dokumentieren.

Abstandsplan aufbauen

1. „Nachweis und Einreichung → Abstandsflächen“ öffnen und einen Abstandsplan anlegen. Gemeinde, Rechtsfassung, Anwendbarkeit, Plan-/Satzungsbezug sowie Höhen- und Koordinatenbezug dokumentieren.
2. Gebäudeumrisse mit Eckpunkten in Umlaufrichtung erfassen. „Seiten als Wände übernehmen“ erzeugt die zugehörigen Wandseiten; deren Lage und Außenseite anschließend am Plan prüfen. Alternativ manuelle Wände erfassen.
3. Gelände- und Wandabschlussprofile, Dachanteile und relevante Bauteile je Wand ergänzen. Gebäude- oder PDF-Übernahmen bewusst verknüpfen.
4. Grundstücksgrenzen und weitere Konfliktgeometrien im selben Koordinatenbezug erfassen. Abweichende Ansätze, Sicherungen und Entscheidungen mit Belegen dokumentieren.
5. Abstandsflächen berechnen. Wandtiefen, Flächen, Richtungen und geometrische Konflikte in Tabelle und Plandarstellung prüfen.
6. Den geprüften Umfang bestätigen, speichern und „Nachweis erstellen …“ nutzen. Tabellarischen Nachweis und Vektorplanskizze vor der Abgabe gemeinsam ansehen.

> Die „Einfache Tiefenvorprüfung“ ersetzt keinen vollständig dokumentierten Abstandsplan. Ein rechnerisch konfliktfreier Plan beweist keine fehlenden oder falsch eingegebenen Nachbar-/Grundstücksgeometrien. Auch örtliche Satzungen, Sonderfälle und rechtliche Sicherungen sind zu prüfen.

Geführte Geometriebearbeitung

„Vorheriger Schritt“ und „Nächster Schritt“ führen durch Grundlagen, Gebäudeumrisse, Wände, Grenzen, Sonderfälle und Prüfbericht. Sonderfälle nur bei tatsächlicher Anwendbarkeit erfassen.

Unter „Wände / Bauteile“ steht die Planskizze neben der Bearbeitung. Eine Wand durch Anklicken oder Tastatur auswählen; die aktive Wand wird hervorgehoben. Bei kleinen Fenstern stehen Plan und Felder untereinander.

„Dachansatz einer anderen Wand verwenden“ kopiert nur die angezeigten Dachparameter. Geometrie, Gelände, Sicherungen, Belege und Freigaben werden nicht kopiert. Dachgrundlage und Rechtsanwendung erneut prüfen. Ein ungeklärtes Baugebiet wird nicht als WA vorbelegt.

Weiterlesen: Gebäude und Geschosse aufbauen · Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen · Nachweisstände archivieren und freigeben · Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe

20. Stellplatznachweis

Kommunale Faktoren für Kfz und Fahrräder richtig zuordnen.

Satzung anwenden

1. Die für Standort und Vorhaben geltende Stellplatzsatzung einschließlich Datum, Zone und Geltungsbereich beschaffen.
2. Im Nachweis die Nutzungen, Gebäudetypen und Bezugsgrößen erfassen: z. B. Wohneinheiten, ausdrücklich definierte Fläche, Sitzplätze oder Beschäftigte.
3. Unter „Regeln / Grundlagen“ die zutreffenden Faktoren, Größenbereiche, Mindestwerte, Besucheranteile und Rundung festlegen. Kfz und Fahrräder getrennt beachten.
4. Reduktion, anrechenbaren Altbestand, Ablösung oder extern gesicherte Plätze nur mit passender Grundlage und Nachweis erfassen.
5. Bedarf und Angebot einschließlich barrierefreier Teilmengen prüfen, offene/mehrdeutige Regelzuordnungen klären und den Nachweis archivieren.

> Gelieferte Faktoren sind Konfigurationsbeispiele und kein geprüfter Katalog kommunaler Satzungen. „1,5 je WE“ ist eine andere Regel als „1 je 100 m²“. Vor Anwendung klären, welche Fläche gemeint ist und auf welcher Stufe gerundet werden muss.

Kommunale Regelpakete wiederverwenden

Unter „Regeln / Grundlagen“ lassen sich bestätigte Regelversionen auf diesem Gerät merken und als JSON für andere Büroarbeitsplätze exportieren. Die persönliche Sammlung ist keine zentrale Serverbibliothek.

Bei Wiederverwendung wird die Bestätigung nicht übertragen. Kommune, Fassung, Gültigkeit und Anwendbarkeit im neuen Projekt prüfen. Für geänderte Regeln eine neue Regelversion verwenden; ungeprüfte Beispielsätze sind keine Gemeindesatzung.

Weiterlesen: Berechnungen bearbeiten und prüfen · Nachweisstände archivieren und freigeben · Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus

21. Raumbuch und Wohnflächen

Raumfakten erfassen, anschließend die Wohnflächenanrechnung prüfen.

Raumfakten vorbereiten

1. Im „Flächen- und Raumbuch“ Gebäude und Geschoss zuordnen und die Räume erfassen. Bei vorhandenem Aufmaß „Räume aus Aufmaß übernehmen“ nutzen.
2. Im Wohnflächenmodul einen Nachweis anlegen und Räume „aus Raumbuch“ übernehmen oder eigene Positionen erfassen.
3. Je Position Raumart, Wohnung, Aufmaßform und Flächen erfassen. Bei Dachschrägen die getrennten Höhenzonen verwenden; Außenflächen und Wintergärten passend klassifizieren.
4. Bauteil-/Treppenabzüge, belegte Sonderfaktoren und Vollständigkeit der Wohnungszuordnung prüfen.
5. Berechnung prüfen und Wohnungs-/Gesamtsummen mit Grundrissen abgleichen. Nachweis speichern, archivieren und gegebenenfalls als Projektunterlage ablegen.

Nach einer Planänderung

Zuerst das Aufmaß und dann das Raumbuch aktualisieren. Die erneute Übernahme in Wohnfläche/DIN 277 gleicht über die Raumidentität ab; eigene Klassifikationen bleiben im vorgesehenen Umfang erhalten. Die Meldung zu neuen, aktualisierten oder entfallenen Räumen prüfen.

Eine Raumfläche ist noch keine anrechenbare Wohnfläche. Eine Wohnungsanzahl wird nur mit entsprechend bestätigter vollständiger Zuordnung ausgegeben. Fachberechnungsergebnisse wie Wohnflächen werden derzeit nicht automatisch in jedes PDF-Formular übertragen; die konkreten Formularfelder prüfen.

Raumänderungen vergleichen

Vor der Übernahme von Raumfakten zeigt ein Vergleich neue, aktualisierte, entfallene und erhaltene manuelle Positionen. Erst „Vergleich bestätigen und Entwurf übernehmen“ ändert den Entwurf.

Die letzte Raumübernahme kann bis zur nächsten Speicherung und solange keine weiteren Änderungen vorgenommen wurden rückgängig gemacht werden. Archivierte Nachweise bleiben unverändert.

Weiterlesen: Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen · DIN-277-Flächen und Rauminhalte · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen

22. DIN-277-Flächen und Rauminhalte

NUF, TF, VF und KGF sowie Volumenkörper sauber trennen.

Nachweis erstellen

1. Den maßgebenden Norm-/Regelbezug und den Nachweisumfang festlegen. Gebäude und Geschosse zuordnen.
2. Teilflächen manuell oder aus dem Raumbuch vorbereiten und nach NUF, TF, VF bzw. KGF sowie den vorgesehenen Bereichen klassifizieren.
3. Flächen vollständig je Geschoss erfassen. Das Modul weist NRF/BGF nur bei entsprechend vollständigem Ansatz aus.
4. Für BRI eigene äußere Volumenkörper erfassen; eine lichte Raumhöhe ist nicht ohne Weiteres deren Außenhöhe.
5. Prüfen, Summen und Quellen abgleichen und den Nachweis archivieren.

DIN-277-Flächen, Wohnfläche und Geschossfläche nach BauNVO dürfen nicht gleichgesetzt werden. Übernommene Raumfakten erleichtern die Erfassung, ersetzen aber weder Klassifikation noch die Prüfung des Maßbezugs. Ein ausdrücklich verlangter Rauminhaltsnachweis ist gesondert in seinem notwendigen Umfang zu führen.

Weiterlesen: Raumbuch und Wohnflächen · Bauvolumen und BMZ · Berechnungen bearbeiten und prüfen

23. Freiflächen und Regenwasser

Flächenbilanz und vereinfachten Rückhalteansatz nachvollziehbar aufstellen.

Versiegelung / Freiflächen

Im Nachweis reale Grundstücksfläche und maßgebende Bezugsfläche unterscheiden. Die Teilflächen vollständig bilanzieren, etwa Gebäude, befestigte Flächen und Grünflächen. Für gewichtete Versiegelungs-/Grünansätze die tatsächlichen Faktoren und deren Satzungs-/Planbezug dokumentieren. Grün-, Pflanz- und Spielflächenansätze anschließend getrennt prüfen.

Regenwasser / Rückhaltung

1. Angeschlossene Teilflächen mit zutreffendem Abflussbeiwert erfassen. Unangeschlossene Grundstücksteile nicht ohne Grund als wirksame Abflussfläche ansetzen.
2. Örtlich zutreffende Regenspenden, Dauerstufen, Wiederkehrbezug und Quellen eingeben. Drosselabfluss und gegebenenfalls belegte Versickerungsleistung ergänzen.
3. Stationäre Zufluss-/Speicherbilanz prüfen und erforderlichen mit vorhandenem Rückhalteraum vergleichen.
4. Ergebnis, Ansatzgrenzen und gegebenenfalls weiterführenden Fachnachweis als Unterlagen dokumentieren.

> Das Regenwassermodul ist eine vereinfachte stationäre Bilanz, kein vollständiger hydraulischer Netz-, Versickerungs- oder Überflutungsnachweis nach DWA/DIN. Gegebenenfalls weitere Fachplanung beauftragen und deren Unterlagen im Projekt verwalten.

Weiterlesen: Berechnungen bearbeiten und prüfen · Projektdateien und Versionen verwalten · Nachweisstände archivieren und freigeben

24. Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen

Messwerte auf PDF-Blättern und DXF-Zeichnungen mit dokumentierter Dokumentversion und passender Bedeutung verknüpfen.

Zeichnen und zuordnen

1. PDF oder DXF unter „Projektdateien“ importieren und dort „Im Aufmaß öffnen“ wählen, oder unter „Unterlagen → Aufmaß → Neu anlegen“ Unterlage, Dokumentversion, Seite (nur PDF) und Bezeichnung festlegen. DWG-Dateien vorher im CAD-Programm als DXF exportieren. Beide Formate verwenden dieselbe Zeichenfläche, dieselben Bedeutungen und Übernahmen.
2. PDF: Blattmaßstab 1:n setzen oder eine bekannte Strecke über zwei Punkte kalibrieren. DXF: Die Zeichnungseinheit kommt aus dem DXF-Kopf und lässt sich korrigieren; DXF-Ebenen können ein- und ausgeblendet werden (auch für den Punktfang). In beiden Fällen mit einer Kontrollstrecke plausibilisieren.
3. Bei Sammelblättern für Grundriss, Schnitt oder Ansicht jeweils einen Ausschnitt mit eigenem Maßstab anlegen. Für Höhen eine Bezugslinie und das Höhensystem festlegen.
4. Unter „Aufgaben“ das benötigte Ziel auswählen und „Zeichnen“ verwenden oder manuell Polygon, Rechteck, Kreis, Strecke bzw. Höhenpunkt erstellen. Bedeutung, Gebäude und Geschoss zuordnen; bei Flurstücksgrenzen aus Flurkarte oder Lageplan die Bedeutung „Flurstück“ und das Flurstück aus den Grundstücksinformationen; bei Abzugsflächen die Abzugsbedeutung und das Flurstück, bei Zufahrt, Stellplatz, Garage, Nebenanlage, Terrasse oder unterirdischer Anlage das Baugrundstück.
5. Für die Lage im Baufenster (§ 23 BauNVO) im Lageplan je genau eine Markierung „Baufenster“ und „Vorhabenumriss“ zeichnen (bei mehreren Baugrundstücken dem Vorhabenumriss das Baugrundstück zuordnen) und unter „Lage im Baufenster“ dem Projekt zuordnen. Der GRZ-Nachweis bewertet die Lage; eine neue Dokumentversion erfordert die erneute Zuordnung.
6. Aufmaß speichern. Über „Aufgaben → Übernehmen“ oder an der jeweiligen Zielmaske „Aus Aufmaß“ den Messwert verknüpfen und den Verbraucher speichern. Flurstücke werden dabei mit den Grundstücksinformationen gespeichert; die Katasterfläche bleibt Rechenwert, die gezeichnete Fläche zeigt die Abweichung.
7. Bei Fachberechnungen die vorhandene Position unter „Quellen / Übernahmen“ mit der passenden Markierung verknüpfen. Die reine Beschriftung einer Markierung erzeugt noch keine Berechnung.

Bedienung der Zeichenfläche

Aktion	Bedienung
Zoomen	Strg + Mausrad oder Pinch; Z für Zoomfenster
Verschieben	Leertaste oder mittlere Maustaste halten
Vollbild / zurück	F11 / Esc
Markierung bearbeiten	Auswählen, Eckpunkte bearbeiten; Entf zum Löschen
Rückgängig / Wiederholen / Duplizieren	Strg+Z / Strg+Y / Strg+D innerhalb des Aufmaßeditors
Maßeingabe	Nach dem ersten Punkt eine Ziffer tippen; die eingeblendete Maßeingabe und Einheit beachten

Änderungen weitergeben

Nach Änderung der gebundenen Kontur, des Maßstabs, Höhenbezugs oder der PDF-Version den Verbraucher öffnen, „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“ und erneut speichern/prüfen. Änderungen an Ebenensichtbarkeit oder unbeteiligten Markierungen erfordern keine ungeprüfte Neuberechnung anderer Werte.

Eine leere Markierungsauswahl nennt meist eine fehlende Bedeutung, falsche Geometrie, Zuordnung oder ein unpassendes Höhensystem. Erst die Quelle korrigieren. Prüfen Sie besonders Gebäude-/Geschosszuordnung und den Unterschied zwischen absoluten Höhen und Höhendifferenzen.

Übernahme aus der früheren DXF-Ansicht

Messungen der früheren Ansicht „Pläne / Aufmaß“ werden beim ersten Öffnen des Aufmaßes mit Schreibrecht als Aufmaß „… · CAD-Aufmaß (übernommen)“ auf derselben DXF-Dokumentversion angelegt; die Markierungen tragen die Bedeutung „Noch nicht zugeordnet“ und sind dort zu ergänzen. Nicht lesbare Unterlagen werden mit Grund gemeldet, nicht still übersprungen.

Eine früher gespeicherte Baugrenzenzuordnung bleibt gültig, bis sie aus dem Aufmaß neu zugeordnet wird.

Weiterlesen: Gebäude und Geschosse aufbauen · Raumbuch und Wohnflächen · Abstandsflächen nachweisen · Häufige Fragen und Störungen

25. Nachweisstände archivieren und freigeben

Unveränderliche Nachweise von bearbeitbaren Berechnungen unterscheiden.

Nachweisführung

1. Die Berechnung vollständig prüfen und ihre aktuellen Eingaben speichern. Gegebenenfalls speichert „Nachweisstand speichern“ bzw. „Nachweis erstellen …“ die offenen Eingaben zuerst und berechnet neu.
2. Den erzeugten Stand unter „Nachweis und Einreichung → Nachweisstände“ kontrollieren. Grundlagen, Ergebnis, Hinweise und Quellen müssen zum beabsichtigten Planungsstand passen.
3. Erforderliche Bürofreigaben durch die berechtigte Leitung erfassen. Archivieren und Freigeben sind unterschiedliche Handlungen.
4. PDF ausgeben und bei Bedarf mit „Als Projektunterlage ablegen“ in die Projektdateien übernehmen. Für einen Abgabestand konkrete Dokumentversionen auswählen.

Veraltete Stände

Ändert sich eine abhängige Grundlage, bleibt der archivierte Inhalt erhalten, wird aber als veraltet bzw. neu zu prüfen markiert. Den alten Stand nicht als aktuellen Nachweis ausgeben, ohne den Hinweis zu bewerten. Nach Aktualisierung einen neuen Nachweisstand erstellen und dessen PDF gegebenenfalls als Folgeversion übernehmen.

Ein archivierter Nachweis allein belegt weder, dass er dem Bauamt vorliegt, noch dass das Bauamt ihn genehmigt hat. Dafür Abgabe und später Bescheid separat dokumentieren.

Nach geänderten Grundlagen weiterarbeiten

1. „Grundlagen prüfen / neu berechnen“ am Nachweis öffnet den zugehörigen Berechnungsbereich beziehungsweise den konkreten Fachplan.
2. Quellen und Eingaben prüfen, Änderungen speichern und neu berechnen. Einen neuen Nachweisstand archivieren; der frühere bleibt erhalten.
3. Den neuen Stand fachlich prüfen und freigeben. Unterlagen und geplante Abgaben anschließend bewusst auf die passende Dokumentversion umstellen.

Weiterlesen: Berechnungen bearbeiten und prüfen · Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe · Abgabestände und Einreichungsvergleich · Begriffe und Abschlusscheckliste

26. Projektdateien und Versionen verwalten

PDF, CAD, Office-Dateien und Fotos zentral und nachvollziehbar führen.

Dateien aufnehmen

1. „Unterlagen → Projektdateien“ öffnen und die Importaktion verwenden. Datei prüfen und eine passende Kategorie auswählen.
2. Mit Dateisuche, Kategorie und Sortierung die Unterlagen ordnen. Über „Dokumentangaben“ die vorgesehenen Metadaten ergänzen. Kategorien können auch gesammelt zugeordnet werden.
3. Zum Austausch eines bestehenden Inhalts „Neue Version“ bzw. den Versionsimport am bestehenden Dokument verwenden. Eine gleich benannte, neu importierte Datei ist sonst ein anderes Dokument.
4. Über „Versionen“ bzw. die Historie alte Stände ansehen; für eine Ausgabe ausdrücklich die gewünschte Version wählen.
5. „Im Aufmaß öffnen“ öffnet eine PDF oder DXF direkt im Aufmaß: ein bestehendes Aufmaß dieser Unterlage oder ein neuer Entwurf mit der neuesten Dokumentversion.

Extern bearbeiten

„Öffnen“ stellt eine Arbeitskopie bereit und startet die vom Betriebssystem zugeordnete Anwendung, beispielsweise Excel oder CAD. Bei fehlender Zuordnung zuerst die passende Fachanwendung installieren/zuordnen.

Nach externer Bearbeitung unter „Externe Arbeitskopien“ die Änderungen prüfen und gezielt übernehmen. Erst diese Übernahme erzeugt einen verwalteten neuen Stand. Dokumentensperren anderer Bearbeiter beachten; sie nicht durch einen zweiten Import umgehen.

Kategorie ist kein Dateiformat

„Baubeschreibung“, „Lageplan“ oder „E-Mail“ beschreiben den fachlichen Zweck. Eine DWG wird durch die Kategorie Lageplan nicht zu einer druckbaren PDF. Eine Kategorieänderung erzeugt keine neue Dateiversion. Ein eingefrorener Abgabestand behält seine damalige Kategorie und Version.

Neue Datei oder neue Version

Beim Import einer einzelnen gleichnamigen Datei bietet die Anwendung an, das vorhandene Dokument als neue Version fortzuschreiben oder eine separate Datei anzulegen. Der Dateiname allein entscheidet keine Dokumentidentität.

Aus einer Anforderung heraus eine Datei importieren oder die genaue Version auswählen. Zurück im Ausgangsbereich die Zuordnung ausdrücklich bestätigen.

Weiterlesen: E-Mails und Anhänge dokumentieren · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen · Dateiablage und lesbare Projektordner · Abgabestände und Einreichungsvergleich · Aufmaß auf PDF und DXF erstellen und übernehmen

27. Dokumentkategorien im Büro pflegen

Haupt- und Unterkategorien einheitlich verwenden.

Katalog bearbeiten

1. Unter „Einstellungen“ den Dokumentkategorien-Katalog öffnen. Bestehende Kategorien wie Lageplan, Baubeschreibung, Berechnungen oder E-Mail zunächst auf Eignung prüfen.
2. Mit „Kategorie hinzufügen“ einen Namen erfassen. Für eine Unterkategorie die passende Hauptkategorie auswählen.
3. „Aktiv“ für künftig verwendbare Kategorien setzen und „Kategorie speichern“ wählen. Nicht mehr benötigte Kategorien archivieren, statt historische Zuordnungen umzudeuten.
4. Vor dem Archivieren einer Hauptkategorie deren Unterkategorien archivieren oder anders zuordnen.

Im Projekt verwenden

Beim Dateiimport bzw. in den Dokumentangaben die passende Kategorie wählen. Mehrere ausgewählte Dokumente lassen sich gesammelt kategorisieren. Ein Hauptkategorie-Filter berücksichtigt auch zugehörige Unterkategorien; „Ohne Kategorie“ hilft beim Nachpflegen.

Eine Vorlagenvorgabe in der Formularbibliothek gilt für daraus neu erzeugte Unterlagen. Sie ändert bereits gespeicherte Projektdokumente nicht nachträglich. Umbenennungen im Katalog verändern keine eingefrorenen Kategoriesnapshots früherer Abgaben.

Weiterlesen: Projektdateien und Versionen verwalten · Formularbibliothek und eigene PDF-Vorlagen · Abgabestände und Einreichungsvergleich

28. E-Mails und Anhänge dokumentieren

Archivierte Nachrichten lesen und als Verfahrensbelege verwenden.

Nachricht archivieren

1. Eine archivierte E-Mail als EML oder MSG in die Projektdateien importieren und der Kategorie „E-Mail“ zuordnen.
2. „E-Mail lesen“ öffnen. Absender, Betreff, Datum, Empfänger, Nachrichtentext und Anhangsangaben prüfen; bei Bedarf eine ältere Dokumentversion wählen.
3. Benötigte Anhänge gezielt als eigene Projektunterlagen übernehmen. Die Herkunft aus der konkreten Nachrichtenversion bleibt nachvollziehbar.
4. In der Verfahrensakte einen Kommunikationseintrag mit Richtung, Datum und Bezug anlegen und die Originalnachricht als Beleg zuordnen.

Darstellungsgrenzen

Die Vorschau zeigt Nachrichtentext, führt aber keine aktiven HTML-Inhalte aus und lädt keine externen Bilder. Geschützte, verschlüsselte oder nur als RTF vorhandene MSG-Texte können unlesbar bleiben. In diesem Fall das Original exportieren bzw. im zugeordneten Mailprogramm öffnen.

Die Anwendung ist damit ein Archiv für Projektkommunikation, kein automatischer Posteingang und kein E-Mail-Versanddienst. Eine abgelegte E-Mail mit Versandabsicht ist noch kein belegter Zugang bei der Behörde.

Weiterlesen: Projektdateien und Versionen verwalten · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren

29. PDF-Formulare im Projekt ausfüllen

Eine Vorlage auswählen, Eingaben prüfen und die ausgefüllte Original-PDF ablegen.

Projektbezogener Ablauf

1. Im geöffneten Projekt „Unterlagen → Formulare“ wählen. Nach Vorlage oder Kategorie suchen und „Ausfüllen“ öffnen.
2. Bei mehreren Grundstücken, Bauherren, Verfahren oder bauvorlageberechtigten Personen den passenden Kontext auswählen. Angebotene Projektwerte prüfen und nur passende Werte übernehmen.
3. Felder ergänzen; mehrzeilige Texte wie Anschriften im dafür vorgesehenen Textfeld eingeben. Unter „Quelle“ lässt sich je Textfeld ein anderer Projektwert wählen, etwa Name und Anschrift der Bauherrschaft gesammelt in einem zweizeiligen Feld oder „Familienname, Vorname“ statt des Anzeigenamens; die Wahl wird mit der Formularversion gespeichert. Die PDF-Vorschau kontrollieren und gegebenenfalls die Seite wechseln.
4. Nach Änderungen anderer Projektbereiche „Projektdaten neu laden“ bzw. die angebotene Aktualisierung verwenden. Bereits getippte Werte nicht unbesehen durch alle Vorschläge ersetzen.
5. „Im Projekt speichern“ wählen. Die ausgefüllte PDF wird als Projektunterlage geführt und im eingestellten Projektordner ausgegeben. Ein separater Export ist dafür nicht der normale Speicherschritt.
6. Für eine Korrektur das vorhandene Projektdokument über „Formular bearbeiten“ öffnen und erneut im Projekt speichern; damit bleibt der Dokumentbezug erhalten.

Vorschau und Ausgabe

Die Vorschau zeigt die befüllte Originalvorlage. „Aktuelle Eingaben drucken …“ ist eine Ausgabe des aktuellen Formularstands; vor einer verbindlichen Abgabe die benötigte Dokumentversion im Projekt sichern. Im Stapeldruck werden amtliche Formularseiten ohne zusätzlichen Bürobriefkopf oder Fußzeile übernommen.

Nicht alle Fachberechnungsergebnisse stehen automatisch als Formularquelle bereit. Insbesondere Wohnfläche, DIN-277-Ergebnisse und weitere Fachwerte am konkreten Formular prüfen und gegebenenfalls mit ihrem Nachweis manuell eintragen.

Aus einer Anforderung heraus arbeiten

Unter „Anforderungen“ mit „Formular für diese Anforderung erstellen …“ beginnen. Nach dem Speichern „Diese Version zur Zuordnung übernehmen“ wählen und im Ausgangsbereich die genaue Version ausdrücklich zuordnen. Die Zuordnung setzt die fachliche Freigabe zurück.

„Vorlagen hinzufügen / Eingabefelder einrichten …“ öffnet die globale Bibliothek. Dort führt „Zurück zu Formularen im Projekt“ zurück; die Bibliothek wird beim Wiederöffnen aktualisiert.

Weiterlesen: Formularbibliothek und eigene PDF-Vorlagen · Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe · Projektdateien und Versionen verwalten · Bauantrag und XBau-Grunddaten

30. Formularbibliothek und eigene PDF-Vorlagen

Wiederverwendbare Vorlagen unabhängig von einzelnen Projekten vorbereiten.

Vorlage bereitstellen

1. Die globale „Formularbibliothek“ öffnen und „PDF-Vorlage importieren …“ wählen. Das unveränderte Original aufbewahren.
2. Vorhandene PDF-Eingabefelder und Checkboxen prüfen. Bei fehlenden Feldern „Felder hinzufügen …“ verwenden.
3. Auf der betreffenden PDF-Seite Textfeld oder Checkbox platzieren. Feldname/Platzhalter, Beschriftung, Größe und gegebenenfalls „Mehrzeiliges Textfeld“ festlegen. Eindeutige Feldnamen wie Vorname oder Anschrift verwenden.
4. „Vorlage erstellen“ ausführen und die neu ausfüllbare Vorlage prüfen. Bei Bedarf eine Standardkategorie für spätere Projektdokumente setzen.
5. Zum Ausfüllen zurück in ein konkretes Projekt unter „Formulare“ wechseln und dort die Vorlage wählen.

Bibliothek im Büro

Der Vorlagenordner ist projektunabhängig und kann zentral auf einer Serverfreigabe liegen. Eine geänderte Vorlage schreibt bereits ausgefüllte Projektdokumente nicht nachträglich um. Für eine neue amtliche Formularfassung den Versions-/Fassungsbezug in der Vorlagenbezeichnung klar kenntlich machen.

Ein Feldname wie <Platzhalter1> stellt ein Eingabefeld bereit; er ist allein keine automatische Zuordnung zu einem beliebigen Berechnungsergebnis. Die angebotenen Feld-/Quellenzuordnungen prüfen.

Weiterlesen: Dateiablage und lesbare Projektordner · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen

31. Einzeldruck, Stapeldruck und Behördenausgabe

Einreichungsfähige Ausgaben kontrolliert zusammenstellen.

Ausgabe vorbereiten

1. Unter „Einstellungen“ die Druckgestaltung mit Kopfzeile, Fußzeile und Standardanschreiben pflegen. Projektbezogene Empfänger- und Bezugstexte anschließend im Druckauftrag kontrollieren.
2. Im Projekt „Unterlagen → Drucken / PDF-Ausgabe“ öffnen oder den Druckknopf eines Nachweises verwenden.
3. Einzeln oder gesammelt die verfügbaren Nachweise und druckbaren Original-PDFs auswählen. Reihenfolge, gewünschte Seiten bzw. Druckumfang prüfen.
4. Anschreiben formulieren und Bezeichnung, Empfänger, Aktenzeichen, Datum sowie die angebotenen Optionen für Inhaltsverzeichnis und Gestaltung kontrollieren.
5. „Druckausgabe erstellen“ wählen und die Vorschau aller Seiten prüfen: Vollständigkeit, Lesbarkeit, Tabellen, Planmaßstab, Seitenformat und richtige Version.
6. Als PDF speichern, mit „Als Projektunterlage ablegen“ versioniert sichern oder „Drucken …“ für den Systemdruck verwenden.

Platzhalter im Briefbogen

In Kopf- und Fußzeile stehen die angebotenen Platzhalter {Projekt}, {Datum}, {Seite} und {Seiten} zur Verfügung. Jeweils höchstens drei Druckzeilen vorsehen und die fertige Ausgabe kontrollieren. Das Standardanschreiben unter „Vorlage für das Anschreiben“ pflegen und mit „Druckvorlage speichern“ sichern. Texte einer einzelnen Ausgabe können im Projekt angepasst werden.

Formulare und Inhaltsverzeichnis

Erzeugte Berichte verwenden die Druckgestaltung. Original-PDF-Formulare bleiben auf ihren Seiten unverändert; sie erhalten keinen zusätzlichen Briefkopf. Im Inhaltsverzeichnis werden Dokumentkategorie, Dateiname, Version und Startseite aufgeführt, soweit der Katalog diese Angaben liefert.

Nicht druckbare Fachdateien wie DWG oder Excel müssen zunächst mit der zugehörigen Fachsoftware in ein akzeptiertes Ausgabeformat gebracht und als PDF verwaltet werden. Ein PDF-Stapel ersetzt nicht die vom Portal geforderte Einzeldateistruktur.

> Ein Druck-PDF ist eine Ausgabe, keine Übermittlungsbestätigung. Bevor Sie es einer Abgabe zuordnen, den tatsächlich zu verwendenden Stand als Projektunterlage sichern. Bei maßstäblichen Plänen Skalierung im Systemdruck prüfen.

Mit dem Abgabestand vergleichen

Im verfahrensbezogenen Arbeitsplatz einen eingefrorenen Abgabestand wählen und dessen Dokumentversionen zur Druckausgabe übernehmen. Dort „Versionen aus Abgabestand auswählen“ ausdrücklich auslösen.

Nicht verfügbare oder nicht druckbare Versionen werden gemeldet. DWG und andere Originaldateien separat über das Abgabepaket berücksichtigen. Eine andere Druckauswahl verändert den eingefrorenen Stand nicht. Originalformulare erhalten weiterhin keinen zusätzlichen Briefbogen.

Weiterlesen: Nachweisstände archivieren und freigeben · Abgabestände und Einreichungsvergleich · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen

32. Projektübersicht, Aufgaben und Chronik

Handlungsbedarf, Fristen und Bearbeitungsstand im Blick behalten.

Projektübersicht nutzen

„Übersicht → Projektübersicht“ zeigt offene Aufgaben, fehlende Unterlagen, zu prüfende Nachweise und Verfahrenshinweise. Über „Arbeitsschritt öffnen“ oder einen konkreten Hinweis gelangen Sie zum zugehörigen Bereich. Ein vorhandener anderer Entwurf kann den Objektwechsel verhindern; zuerst bewusst speichern oder verwerfen.

Die Übersicht ist eine Auswertung der erfassten Daten. Nicht erfasste Anforderungen oder ein nicht dokumentiertes Schreiben können darin nicht als erledigt oder offen erkannt werden. Bei Ladestörungen den Hinweis zum letzten geladenen Stand beachten und aktualisieren.

Aufgaben und Fristen

1. Unter „Aufgaben / Fristen“ Aufgabe, Verantwortliche, Termin und Bearbeitungsstand erfassen.
2. Bezüge und Nachweise so ergänzen, dass ein Kollege die Aufgabe übernehmen kann.
3. Erledigung erst dokumentieren, wenn das Ergebnis vorliegt. Für eine behördliche Nachforderung zusätzlich den einzelnen Forderungspunkt in der Verfahrensakte führen.

Chronik

Die Projektchronik dokumentiert gespeicherte Aktionen und Änderungen. Sie ergänzt die fachliche Verfahrenschronik, ersetzt aber weder einen Originalbeleg noch einen Versandnachweis. Für Vorgang und Zeitpunkt stets den passenden fachlichen Bereich verwenden.

Arbeitscheck und Zuständigkeit

1. Unter Handlungsbedarf nach „Mir zugewiesen“ oder „Ohne Zuweisung“ filtern. Mit „Alle Filter zurücksetzen“ wieder alle Arbeitspunkte anzeigen.
2. Den eingeklappten „Arbeitscheck vor der Abgabe“ öffnen. Die Gruppen führen direkt zu offenen Grundlagen, Nachweisen, Unterlagen und Verfahrenspunkten.
3. Im dokumentierten Behördenstand auf den Dateinamen klicken: Die Historie hebt die damals eingereichte Version hervor; neuere Projektversionen bleiben davon unterscheidbar.

> Der Arbeitscheck verwendet gespeicherte Daten. Ungespeicherte Entwürfe, fehlende Anforderungen und nicht erreichbare Prüfungen ergeben keine bestätigte Abgabereife.

Weiterlesen: Unterlagenbedarf und Freigaben organisieren · Workflow: Nachforderung und Nachreichung · Häufige Fragen und Störungen

33. Aktensuche, OCR und Wiedervorlagen

Inhalte finden, Termine exportieren und die vollständige Akte ausgeben.

Suchen und indexieren

1. „Verfahren → Suche / Wiedervorlagen“ öffnen. Für die Suche einen Begriff eingeben und „Akte durchsuchen“ wählen. Dateinamen und Verfahrenseinträge sind unmittelbar durchsuchbar.
2. Für Dokumentinhalte einen konkreten Dokumentstand auswählen und „Text aus PDF / E-Mail indexieren“ verwenden.
3. Bei einem Scan-PDF „Scan-PDF mit OCR indexieren“ wählen. Hierfür muss Tesseract mit passenden Sprachpaketen am Arbeitsplatz eingerichtet sein.
4. Gefundene Textstellen mit dem Original abgleichen. OCR ist eine Suchhilfe; die Originaldatei bleibt unverändert und maßgebend.

Termine weitergeben

Mit „Wiedervorlagen aktualisieren“ den Stand laden und gegebenenfalls „Nur meine Zuständigkeiten“ wählen. „Termine als Kalender (ICS) exportieren“ erzeugt eine Kalenderdatei zur Übernahme in die eingesetzte Kalenderanwendung. Nach Änderungen erneut exportieren und im Kalender auf doppelte bzw. alte Einträge achten.

„Systembenachrichtigungen aktivieren“ benötigt eine Berechtigung des Betriebssystems. Hinweise setzen eine geöffnete Anwendung voraus; sie ersetzen keinen verlässlich organisierten Bürofristenkalender.

Gesamte Akte exportieren

„Projektakte als ZIP exportieren …“ umfasst die Projektakte mit allen Dokumentversionen, Fachhistorien und festgehaltenen Ausgabe-Artefakten. Für eine Behördenabgabe stattdessen den ausgewählten Abgabestand verwenden. Für die Wiederherstellung einer Installation sind Profil-/Bürosicherungen vorgesehen.

Weiterlesen: Projektübersicht, Aufgaben und Chronik · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren · Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport

34. Verfahrensakte und Vorhabenprofil anlegen

Behörde, Verfahren und Anforderungskatalog projektbezogen festlegen.

Akte anlegen

1. „Verfahren → Verfahrensakte → Neu anlegen“ öffnen. Eine eindeutige Verfahrensbezeichnung wählen. Ein Projekt kann mehrere Verfahren mit eigenem Aktenzeichen enthalten.
2. Verfahrensart und gegebenenfalls reguläres/vereinfachtes Prüfverfahren wählen. Behörde, Behördenkennung, Kontakt und bei Vorliegen Aktenzeichen erfassen.
3. Die angebotene Verfahrenswahl mit Vorhabenmerkmalen prüfen. „Als Verfahrensart der Akte übernehmen“ erst verwenden, wenn die Bedingungen passen. Hinweise auf ungeprüfte Landesregeln ausdrücklich fachlich klären.
4. Bei Vorbescheid die konkreten Fragen erfassen; bei Folgeverfahren den Vorgänger zuordnen. Eine Freistellung entsprechend den angezeigten Angaben vorbereiten.
5. Im Vorhabenprofil Bundesland, Nutzung, Gebäudeklasse und Sonderbauangaben prüfen. Einen passenden mitgelieferten oder eigenen Katalog anwenden und speichern.

Laufend pflegen

Die Lageanzeige benennt den dokumentierten Stand und mögliche nächste Schritte. Sie ist eine Arbeitshilfe auf Basis der gespeicherten Tatsachen, keine eigenständige Rechtsentscheidung. Bearbeitungsfrist, Vollständigkeitsdatum und Fristen nur anhand belastbarer Angaben eintragen.

Bei Projekt-/Bauantragsdaten und Akte auf abweichende Behörden, Verfahrensarten oder Prüfverfahren achten. Die für eine Abgabe eingefrorenen Empfängerangaben stammen aus der Verfahrensakte.

Phasen und gemeinsamer Arbeitsplatz

Die Bereiche sind in „Vorbereitung“, „Laufendes Verfahren“ und „Entscheidung und Ausführung“ gegliedert. Behörde und Aktenzeichen der aktiven Akte bleiben im Verfahrenskopf sichtbar.

„Unterlagen und Arbeitsaufträge“ bündelt Anforderungen, konkrete Dokumentstände, Nachforderungspunkte und Pflichten aus Bescheiden. Die Ansicht besitzt keinen zweiten Erledigungsstatus; Änderungen führen zum Originaleintrag. Hinweise ohne Pflicht werden nicht als Aufgabe gezählt.

Weiterlesen: Unterlagenbedarf und Freigaben organisieren · Bauantrag und XBau-Grunddaten · Abgabestände und Einreichungsvergleich

35. Unterlagenbedarf und Freigaben organisieren

Erforderlichkeit entscheiden und konkrete Dokumentstände zuordnen.

Anforderungsliste vervollständigen

1. In der Verfahrensakte das zum Vorhaben passende Profil bzw. den Bauvorlagenkatalog anwenden. Die vorgeschlagenen Anforderungen prüfen.
2. Für jede Anforderung ausdrücklich „ungeklärt“, „erforderlich“ oder „nicht erforderlich“ entscheiden. Abweichungen vom Katalog mit Grund und Quelle dokumentieren.
3. Vorhandene Projektdateien als konkrete Dokumentversionen zuordnen. Ein Dateiname ohne Versionsbezug genügt nicht für einen eindeutigen Abgabestand.
4. Verantwortliche und interne Termine als Aufgaben organisieren. Im „Unterlagenregister“ zusätzliche projektbezogene Unterlagen und Prüfstände führen.
5. Fachliche Freigaben durch die berechtigte Projekt-/Büroleitung erteilen lassen. Bei geänderten Grundlagen oder neuen Versionen zurückgesetzte Freigaben erneut prüfen.

Vollständigkeit

Eine passende Kategorie kann die Zuordnung erleichtern; sie bestätigt weder Inhalt noch Erforderlichkeit automatisch. Anforderungen aus einem Katalog auf den örtlichen und konkreten Verfahrensumfang abgleichen. Zusätzliche Fachgutachten, Erklärungen und Unterschriften nicht allein wegen fehlendem Katalogeintrag weglassen.

Durchsuchbare Dokumentversionen

Die Dokumentauswahl lässt sich nach Dateiname, Kategorie und Dateityp filtern. Standardmäßig werden aktuelle Versionen angeboten; historische Stände können ausdrücklich eingeblendet werden. Eine bereits zugeordnete ältere Version bleibt trotz Filter sichtbar.

„Genau diese Version ansehen“ öffnet die referenzierte Historie. Fehlende Metadaten werden als nicht auflösbar angezeigt; die Referenz wird nicht still gelöscht. Kategorie allein erfüllt keine Anforderung.

Weiterlesen: Projektdateien und Versionen verwalten · Unterschriften und Freigaben dokumentieren · Workflow: Unterlagen für die Erstabgabe vorbereiten

36. Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

Soll/Ist-Abweichungen mit Antrag, Begründung und Entscheidung dokumentieren.

Vorgang erfassen

1. In der Verfahrensakte „Abweichungen / Befreiungen“ öffnen. Angezeigten Bedarf aus aktuellen Nachweisen mit der Planung abgleichen.
2. Art, betroffene Vorschrift, Rechtsgrundlage, Gegenstand und Soll-/Ist-Werte erfassen.
3. Die konkrete Begründung und zugehörige Dokumentversionen ergänzen. Nachbarbeteiligungen und Zustimmungen mit Beleg dokumentieren.
4. Eintrag speichern und seine Vollständigkeit vor dem Festhalten eines Abgabestands prüfen. Erforderliche Codes für eine XBau-Ausgabe entsprechend den angebotenen Codelisten bestimmen.
5. Die spätere Behördenentscheidung beim Bescheid zuordnen. Ein Antragseintrag ist noch keine Bewilligung.

Gespeicherte Wortlaute werden nicht still überschrieben. Wird ein Bedarf durch Umplanung gegenstandslos, den Vorgang begründet als entfallen dokumentieren. Eine geänderte Sachlage oder Begründung über den dafür vorgesehenen Folge-/Berichtigungsablauf führen.

Eine Freistellung mit notwendiger planungsrechtlicher Ausnahme oder Befreiung kann gesperrt sein. In diesem Fall das richtige Verfahren fachlich klären und nicht nur den Nachweiswert ändern.

Weiterlesen: Überbaubare Fläche und Baugrenzen · GRZ und GRZ I / II · Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen · Abgabestände und Einreichungsvergleich

37. Unterschriften und Freigaben dokumentieren

Person, Rolle und konkrete Unterlagenversion zusammenführen.

Unterschriften erfassen

1. In der Verfahrensakte „Unterschriften“ öffnen und den ermittelten Bedarf je Unterlage prüfen.
2. Die tatsächlich unterschreibende Person, Rolle, Art der Unterschrift und Datum erfassen.
3. Die Unterschrift mit der konkreten Dokumentversion verbinden. Bei einer neuen Version den Unterschriftsbedarf erneut prüfen.
4. Im Portal klären, welche Erklärungen oder Signaturen dort eingeholt werden und welche bereits an der Unterlage erforderlich sind.

> Eine erfasste Unterschriftsangabe erzeugt keine handschriftliche oder qualifizierte elektronische Signatur in einer PDF. Fehlende Unterschriften können am Abgabestand nur als Hinweis erscheinen, weil Portale eigene Abläufe haben. Den tatsächlichen Bedarf daher vor Abgabe unabhängig von einer technischen Sperre prüfen.

Weiterlesen: Unterlagenbedarf und Freigaben organisieren · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen · Über das zuständige Bauportal einreichen

38. Bauantrag und XBau-Grunddaten

Antragsangaben mit Projekt, Beteiligten und Verfahrensakte abstimmen.

Antragsdaten vorbereiten

1. „Verfahren → Bauantrag / XBau“ öffnen. Büro, Bauherrschaft, Beteiligte und Grundstücks-/Standortangaben prüfen.
2. Vorhaben, Nutzung, Gebäude und benötigte technische Antragsangaben vervollständigen. Automatisch aus dem Gebäudemodell übernommene Angaben an ihrer Quelle pflegen.
3. Behördenkennung und Verfahrensbezug mit der ausgewählten Verfahrensakte abgleichen. Hinweise auf Widersprüche klären.
4. Für ein amtliches Formular die passende PDF-Vorlage zusätzlich im Projekt ausfüllen. Die strukturierte Antragsmaske ist kein pauschaler Ersatz für jedes Landesformular.
5. Eine gewünschte XBau-Ausgabe später aus dem Abgabestand der Verfahrensakte erzeugen und gegen den vorgesehenen Übermittlungsweg prüfen.

Nicht jede im Programm dokumentierbare Verfahrensart besitzt eine unterstützte XBau-Antragsnachricht. Die Oberfläche nennt solche Grenzen. Keine andere Nachricht als technisch passenden Ersatz wählen, wenn dies das tatsächlich beantragte Verfahren falsch beschreibt.

Weiterlesen: Verfahrensakte und Vorhabenprofil anlegen · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen · XBau-Nachrichten austauschen und auswerten · Abgabestände und Einreichungsvergleich

39. Workflow: Unterlagen für die Erstabgabe vorbereiten

Die vollständige Abgabe vom Entwurf bis zum dokumentierten Zugang durchführen.

Schrittfolge

1. Projekt, Standort, Bauherrschaft, Rechtsgrundlagen, Flurstücke und Gebäudedaten vervollständigen.
2. Baugrundstücke und alle für das Vorhaben erforderlichen Berechnungen prüfen; Quellen aktualisieren, offene Punkte klären und Nachweise archivieren/freigeben.
3. Nachweis-PDFs, Pläne, Fachgutachten und ausgefüllte Formulare als konkrete Projektdateien ablegen und kategorisieren.
4. Verfahrensakte und Vorhabenprofil prüfen. Anforderungen entscheiden, Dokumentversionen zuordnen und Abweichungs-/Unterschriftsbedarf bearbeiten.
5. „Einreichen / Nachreichen“ als Einstieg verwenden und die passende Verfahrensakte auswählen. Die dortigen Arbeitsschritte führen zu Anforderungen, Formularen, Dateien und Portalbereich.
6. Unter „Abgabestände“ die tatsächlich abzugebenden Dokumentversionen festhalten. Paket, Dateiliste und gegebenenfalls Druck-PDF/XBau prüfen.
7. Portalziel bestätigen, Bereitstellung festhalten und Dateien exportieren. Im zuständigen Portal anmelden, Dateien hochladen und die verbindliche Abgabe dort auslösen.
8. Originalbelege importieren. Versand und bestätigten Eingang mit Datum, Referenz und zugehörigem Abgabestand dokumentieren.

Vor dem verbindlichen Klick

- Richtige Behörde und richtiges Verfahren?
- Nur aktuelle, fachlich geprüfte und tatsächlich benötigte Dokumentversionen ausgewählt?
- Planmaßstäbe, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Dateiformate kontrolliert?
- Unterschriften, Vollmachten und separate Fachnachweise geklärt?
- Einreichungsbeleg heruntergeladen und der eigenen Abgabe zuordenbar?

Arbeitscheck vor der Portalübergabe

1. In „Einreichen / Nachreichen“ die Verfahrensakte wählen und den Arbeitscheck aktualisieren. Verfahrensbezogene Meldungen werden auf diese Akte eingegrenzt; gemeinsame Projektgrundlagen bleiben sichtbar.
2. Jeden offenen Prüfpunkt über den Direktlink bearbeiten. Eine leere Gruppe bedeutet lediglich, dass dazu keine offenen Meldungen erfasst sind.
3. Über die Schrittauswahl zu Anforderungen, Antragsdaten, Unterlagen, Abgabe oder Eingangsbeleg springen. Abschließende Paketprüfung und tatsächlichen Eingang im zuständigen Bereich dokumentieren.

Weiterlesen: Abgabestände und Einreichungsvergleich · Über das zuständige Bauportal einreichen · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren · Workflow: Nachforderung und Nachreichung

40. Abgabestände und Einreichungsvergleich

Festhalten, welche Unterlagen in welcher Version abgegeben werden.

Abgabestand festhalten

1. In der Verfahrensakte „Abgabestände“ öffnen und die konkrete Auswahl zusammenstellen. Kategorien, Dateinamen und Versionen im Vergleich prüfen.
2. Empfänger, Aktenzeichen und gegebenenfalls Antrag/Nachreichungsbezug kontrollieren.
3. Den Stand verbindlich festhalten. Er friert die ausgewählten Versionen und zugehörigen Angaben ein; erzeugte ZIP-/PDF-/XBau-Artefakte bleiben diesem Stand zugeordnet.
4. Bei Korrekturen einen neuen Abgabestand mit den Folgeversionen anlegen. Ersetzte Dokumente bzw. Vorgänger nachvollziehbar zuordnen.
5. Versand, Eingang oder Zurückweisung für diesen Stand separat erfassen. Bei einer früher erfolgten, nachträglich dokumentierten Einreichung den vorgesehenen Ablauf für externe Einreichungen verwenden.

Vergleich lesen

„Neu“, „geändert“ oder „bereits eingereicht“ beziehen sich auf den dokumentierten Vergleichsstand. Eine geänderte Kategorie ist nicht automatisch ein geänderter Dateiinhalt; eine neue Dateiversion ist nicht automatisch ein bestätigter Zugang.

Der gesonderte Bereich „Einreichungen“ dient der Paket- und Versionsübersicht. Für einen laufenden Genehmigungsvorgang die Verfahrensakte als führenden Zusammenhang nutzen und keine unverbundenen Doppelvorgänge anlegen. Historische Abgaben bleiben erhalten.

Weiterlesen: Über das zuständige Bauportal einreichen · Workflow: Nachforderung und Nachreichung · Begriffe und Abschlusscheckliste

41. Über das zuständige Bauportal einreichen

Die lokale Bereitstellung mit der tatsächlichen Portalabgabe verbinden.

Ziel und Bereitstellung

1. „Verfahren → Einreichen / Portal“ öffnen und die passende Verfahrensakte wählen.
2. Portalprofil, Kommune und HTTPS-Portaladresse erfassen. Die Zuständigkeit für die konkrete Verfahrensart prüfen und bestätigen.
3. Einen eingefrorenen Abgabestand wählen bzw. erstellen. Uploadnamen, Unterlagenarten und gegebenenfalls Ersatzbeziehungen prüfen.
4. Die Portalbereitstellung festhalten und ZIP oder einzelne Originaldateien exportieren.
5. „Portal im Systembrowser öffnen“ verwenden. Dort anmelden, den Antrag bearbeiten, Dateien entsprechend den Portalvorgaben hochladen und verbindlich absenden.
6. Versand-/Eingangsbeleg, Portalreferenz und Originaldatum sichern. Den tatsächlichen Dateiabgleich und Beleg in der Anwendung zuordnen. Ungeklärte Abweichungen ausdrücklich offen lassen.

Was der Export bedeutet

BauPlanIO unterstützt die manuelle Übergabe. Es gibt keinen automatischen Portalversand und keine automatische Postfachabholung. Weder Browseröffnung noch Dateiexport verändern allein den Versandstatus.

Die lokale Bereitstellungs-ZIP ist kein zugesichertes Portalimportformat. Ebenso muss die Annahme einer XBau-Datei mit dem konkreten Portal geklärt sein. Gegebenenfalls Originaldateien einzeln hochladen. Rückmeldungen später als Originale importieren und der Akte zuordnen.

Weiterlesen: Abgabestände und Einreichungsvergleich · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren · XBau-Nachrichten austauschen und auswerten

42. Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren

Originalbelege und tatsächliche Ereignisse in der Akte zusammenführen.

Ereignis erfassen

1. Eingehendes Schreiben, E-Mail, Portalbeleg oder sonstigen Nachweis als Projektdatei importieren und kategorisieren.
2. In „Verfahrensakte → Kommunikation“ Richtung, Art, Ereignisdatum, Betreff und Bezug erfassen. Den konkreten Originalstand als Beleg zuordnen.
3. Bei einem Abgabestand Versand, bestätigten Eingang oder Zurückweisung mit tatsächlichem Datum, Übermittlungsweg und Referenz erfassen. Ein bestätigter Eingang benötigt einen Dokumentbeleg.
4. Telefonate und Besprechungen mit Datum und nachvollziehbarer Notiz dokumentieren. Diese Notiz nicht als behördliche Empfangsbestätigung einer Datei behandeln.
5. Fehler in gespeicherten Originalangaben über einen begründeten Folge-/Berichtigungseintrag korrigieren.

Behördenstand

Ein Export beweist keine Übermittlung, ein Versand noch keinen bestätigten Eingang und eine Eingangsbestätigung noch keine Genehmigung. Die Versionsübersicht kann nur den tatsächlich dokumentierten Behördenstand zeigen.

In einem Portal anders benannte, entfernte oder ausgetauschte Dateien mit der lokalen Bereitstellung abgleichen. Ungeklärte Übergaben zuerst klären; keinen vollständigen Dateiabgleich bestätigen, wenn Belege oder Zuordnungen fehlen.

Weiterlesen: E-Mails und Anhänge dokumentieren · Über das zuständige Bauportal einreichen · Workflow: Nachforderung und Nachreichung · XBau-Nachrichten austauschen und auswerten

43. Workflow: Nachforderung und Nachreichung

Einzelne Forderungspunkte, Antworten und neue Dokumentstände verfolgen.

Nachforderung bearbeiten

1. Das behördliche Original importieren und als eingehende Kommunikation in der richtigen Verfahrensakte erfassen.
2. Unter „Nachforderungen“ die einzelnen Punkte mit Wortlaut, Grundlage, Frist, Zuständigkeit und Erinnerung anlegen. Mehrere Forderungen nicht in einem unprüfbaren Sammelstatus verstecken.
3. Jeden Punkt fachlich bearbeiten. Betroffene Berechnungen aktualisieren, neue Nachweise erzeugen und korrigierte Dateien als neue Version desselben Dokuments übernehmen.
4. Antwort und konkrete Antwortunterlagen je Punkt zuordnen. Bei Teilantworten die verbleibenden Punkte offen lassen.
5. Unter „Schreiben“ eine Antwort auf die Nachforderung vorbereiten, prüfen und als Projektunterlage ablegen.
6. Einen neuen Abgabestand mit den tatsächlichen Antwortunterlagen und Ersatzbeziehungen festhalten, im Portal einreichen und Versand/Eingang dokumentieren.
7. Den Forderungspunkt mit der tatsächlichen Abgabe verknüpfen. Eine behördliche Bestätigung erst mit einer passenden eingehenden Kommunikation erfassen.

Frist und Wortlaut

Gespeicherter Forderungswortlaut bleibt erhalten. Ändert die Behörde den Inhalt, einen neuen Punkt erfassen und den alten begründet als entfallen führen. Friständerungen und Verlängerungen mit dem zugehörigen Schreiben belegen.

Die Antworten „in Bearbeitung“, „eingereicht“ und „behördlich bestätigt“ haben unterschiedliche Bedeutung. Eine fertige neue PDF allein erledigt keinen noch nicht übermittelten Punkt. Fristfolgen fachlich prüfen; Hinweise der Anwendung ersetzen keine Auswertung des konkreten Schreibens.

Weiterlesen: Abgabestände und Einreichungsvergleich · Schreiben und behördliche Zwischenschritte · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren

44. Schreiben und behördliche Zwischenschritte

Antworten, Fristverlängerungen und Stellungnahmen aus der Akte vorbereiten.

Schreiben erstellen

1. In der Verfahrensakte „Schreiben“ öffnen und den passenden Anlass wählen, etwa Nachforderungsantwort, Fristverlängerung, Stellungnahme, Abweichungsantrag, Sachstandsanfrage oder Rücknahme.
2. Bezug, Antwortpunkte, gewünschtes Datum, Begründung und Anlagen ausfüllen.
3. Vorschau auf Lücken prüfen; Empfänger, Aktenzeichen und Wortlaut vor Ausgabe fachlich freigeben.
4. PDF im Briefbogen erstellen und auf Wunsch als Projektunterlage in „Schriftverkehr“ ablegen.
5. Übermittlung anschließend über Abgabestand/Portal bzw. die tatsächliche Kommunikation dokumentieren.

Anhörung, Zurückstellung und Beteiligung

Behördliche Schritte an das eingegangene Original binden. Frist zur Stellungnahme, Ende einer Zurückstellung oder Beteiligungsfristen entsprechend dem Schreiben erfassen. Die zugehörige Antwortkommunikation bzw. spätere Entscheidung zuordnen.

Automatische Terminhinweise, Genehmigungsfiktionen oder Handlungsvorschläge hängen vom erfassten Datum und vom Regelstand ab. Ungeprüfte Landesregeln und unbekannte Hemmungen nicht als gesicherte Rechtsfrist verwenden. Im Zweifel die zuständige fachliche/rechtliche Prüfung einholen.

Weiterlesen: Workflow: Nachforderung und Nachreichung · Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen · Projektübersicht, Aufgaben und Chronik

45. XBau-Nachrichten austauschen und auswerten

Strukturierte Nachrichten archivieren, prüfen und kontrolliert übernehmen.

Ausgehende Nachrichten

XBau-Ausgänge werden aus dem Abgabestand der Verfahrensakte erzeugt. Je nach unterstützter Verfahrensart entstehen Antrag, Nachreichung oder Folgenachricht. Behördenkennung, Aktenzeichen und Nachrichtenbezug müssen zum Vorgang passen.

„Im XBau-Journal erfassen“ übernimmt die eingefrorene Nachricht als ausgehenden Journaleintrag. Das dokumentiert die Nachricht, führt aber keinen Transport zur Behörde aus. Die Nutzung im zuständigen Portal muss gesondert geklärt sein.

Eingang prüfen und übernehmen

1. Originalnachricht bzw. Paket importieren und im Bereich „XBau-Nachrichten“ der richtigen Verfahrensakte zuordnen.
2. Nachrichtenkopf, Anlagen, Integrität, Schemaergebnis und Zuordnung prüfen. Nicht bestandene Prüfungen zuerst klären.
3. Mit „Auswerten“ die vorgeschlagenen Auswirkungen ansehen, beispielsweise Eingangsbestätigung, Aktenzeichen, Befundliste, Anhörung, Bescheid oder Gebühreninformation.
4. Zugangsdatum, Bezüge und gegebenenfalls genehmigte Unterlagen anhand der Originale bestätigen. Erst danach ausdrücklich übernehmen.
5. Die erzeugten Akteneinträge prüfen. Nicht automatisch ausgewertete Inhalte bleiben Originalkommunikation und werden bei Bedarf manuell bearbeitet.

> Schema-Konformität ist keine inhaltliche Genehmigung und keine Transportbestätigung. Die Anwendung stellt keinen universellen Direktversand an alle Behörden und keinen automatisch abgerufenen Portalposteingang bereit.

Weiterlesen: Bauantrag und XBau-Grunddaten · Abgabestände und Einreichungsvergleich · Über das zuständige Bauportal einreichen · Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen

46. Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen

Die Entscheidung mit ihren Originalen und verbindlichen Versionen festhalten.

Entscheidung dokumentieren

1. Originalbescheid und zugehörige Unterlagen importieren. In der Akte „Bescheide / Auflagen“ öffnen.
2. Entscheidung, Zugang/Zustellung und Bezug zu versandten/eingegangenen Abgabeständen oder einer dokumentierten externen Einreichung erfassen.
3. Die ausdrücklich genehmigten Dokumentversionen zuordnen. Nicht pauschal die derzeit neuesten Projektdateien als genehmigt auswählen.
4. Nebenbestimmungen ihrer tatsächlichen Art nach erfassen: Auflage, Bedingung, Befristung, Vorbehalt oder Hinweis. Begründung, Termin/Auslöser, Zuständigkeit und Belege ergänzen.
5. Den Verfahrensstand passend zur Entscheidung speichern. Erfüllungsnachweise und spätere Folgebescheide fortlaufend dokumentieren.

Korrektur und Folgeentscheidung

Ein gespeicherter Bescheid wird nicht nachträglich umformuliert. Falsche Zustellangaben über die vorgesehene begründete Berichtigung berichtigen; einen Folgebescheid mit seinem ausdrücklichen Ersetzungs-/Verlängerungsbezug anlegen.

Auflagen und Bedingungen können bis zur Erfüllung offen bleiben. Befristungen und Vorbehalte haben eine andere Wirkung und sind nicht wie erledigte Aufgaben abzuhaken. Bei Ablehnung Gründe und mögliche Reaktionen dokumentieren; Fristen und Rechtsbehelfsbelehrung am Original fachlich prüfen. Ein geänderter Antrag kann als verknüpftes Folgeverfahren geführt werden.

Nachbarn und Rechtsbehelfe

Bekanntgaben an Nachbarn und deren tatsächliche Zugangsangaben im vorgesehenen Bescheidbezug dokumentieren. Ein Nachbar kann einen anderen Fristbeginn haben als die Bauherrschaft. Eine Rechtsbehelfsfrist deshalb anhand von Zustellung, Rechtsbehelfsbelehrung und tatsächlicher Verfahrenslage prüfen; den angezeigten Termin nicht ungeprüft als Rechtsberatung verwenden.

Weiterlesen: Nach der Genehmigung und Verfahrensabschluss · Kommunikation, Versand und Eingang dokumentieren · Workflow: Nachforderung und Nachreichung

47. Nach der Genehmigung und Verfahrensabschluss

Baubeginn, Nutzungsaufnahme und verbleibende Pflichten weiterverfolgen.

Weitere Begleitung

1. In „Verfahrensakte → Bauausführung“ die Checklisten für Baubeginn bzw. Nutzungsaufnahme öffnen.
2. Zugang der Entscheidung, Geltungsdauer, Bauleitung, erforderliche Absteckung und die jeweils notwendigen Anzeigen prüfen.
3. Bautechnische Nachweise mit zuständiger Fachperson und tatsächlichem Vorlagedatum dokumentieren. Vor Baubeginn oder Nutzungsaufnahme fällige Auflagen mit Erfüllungsbelegen abschließen.
4. Eine erforderliche Anzeige als Unterlage bzw. unterstützte Folgenachricht aus dem passenden Abgabestand erstellen und über den tatsächlichen Weg einreichen.
5. Bei Änderungen genehmigter Unterlagen den Bedarf eines Änderungsverfahrens prüfen und neue Versionen getrennt vom genehmigten Stand führen.
6. Zum Projektabschluss Akte auf offene Pflichten und fehlende Belege prüfen, Aktenexport erstellen und eine vollständige Sicherung veranlassen.

> Die Kennzeichnung „genehmigt“ ist keine pauschale Freigabe jeder Bauausführung. Bedingungen, Geltungsdauer, Anzeigen, bautechnische Nachweise und aktuelle Ausführungsvoraussetzungen müssen gesondert erfüllt sein.

Weiterlesen: Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen · Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport · Abgabestände und Einreichungsvergleich

48. Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport

Projektunterlagen und Projektdaten zusammen erhalten.

Sicherung durchführen

1. Unter „Einstellungen → Sicherung und Wiederherstellung“ den angezeigten Umfang und die Betriebsart prüfen.
2. „Sicherung erstellen …“ verwenden und das Archiv außerhalb der laufenden Arbeitsablage sicher aufbewahren. Ein geeignetes büroweites Sicherungskonzept ersetzt dies nicht.
3. Mit „Archiv prüfen …“ die Integrität kontrollieren. Ein erfolgreich erzeugtes Archiv regelmäßig durch eine kontrollierte Wiederherstellung erproben.
4. Im unterstützten lokalen Ablauf „In neues Profil wiederherstellen …“ verwenden. Bestehende Arbeitsdaten werden damit nicht über eine bloße Ordnerkopie ersetzt.
5. Falls angeboten „Wiederhergestelltes Profil nach Neustart verwenden“ wählen; für die Rückkehr den angebotenen Standardprofil-Wechsel verwenden.

Netzwerk und Aktenexport

Im Netzwerkbetrieb die angebotene Bürosicherung bzw. das administrierte Verfahren für gemeinsame Datenbank und Dateiablage nutzen. Zuständigkeit, Zugriffsrechte und Wiederherstellungsweg mit der Administration klären.

Ein Aktenexport aus der Verfahrensakte dient der nachvollziehbaren Weitergabe eines Vorgangs mit seinen Artefakten. Eine Einreichungs-ZIP enthält dagegen nur den festgehaltenen Abgabeumfang. Weder diese ZIP noch ein lesbarer Projektordner sind automatisch eine vollständige Wiederherstellung der Anwendung.

Weiterlesen: Dateiablage und lesbare Projektordner · Abgabestände und Einreichungsvergleich · Nach der Genehmigung und Verfahrensabschluss

49. Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus

Einen Musterablauf ohne produktive Daten ausprobieren.

Beispielprojekt öffnen

Über „Hilfe → Beispielprojekt öffnen …“ lässt sich das mitgelieferte Projekt „Neubau Einfamilienhaus Mustermann“ in einem eigenen Profil öffnen. Die Bestätigung und den Hinweis zum Beispielprofil beachten. Veränderungen betreffen diese Arbeitskopie; die mitgelieferte Ausgangssicherung bleibt erhalten. Zur Rückkehr den angebotenen Wechsel zurück zum bisherigen Profil verwenden.

Die folgenden Zahlen sind ein zusätzliches didaktisches Beispiel. Sie sind weder Vorgabewerte des mitgelieferten Projekts noch eine Satzung oder rechtliche Musterentscheidung.

Vom Flurstück zum Nachweis

1. Ein Vorhabenflurstück mit 500 m² erfassen. Im Beispiel seien 50 m² nach der konkret zu prüfenden Grundlage abzuziehen. Daraus ergibt sich eine Bezugsfläche von 450 m².
2. Ein Gebäude mit 120 m² Grundfläche und zwei geprüften Vollgeschossen zu je 100 m² Geschossfläche erfassen. Für eine angenommene anwendbare BauNVO 1990/2017 zusätzlich 30 m² Garage und 45 m² weitere maßgebende Nebenflächen korrekt typisieren.
3. Im vereinfachten Zahlenbeispiel ergeben sich GRZ I = 120/450 ≈ 0,267, GRZ II = (120+30+45)/450 ≈ 0,433 und GFZ = 200/450 ≈ 0,444. Mit den tatsächlichen Festsetzungen und Sonderregeln vergleichen.
4. Für zwei Wohneinheiten ergäben fiktive 1,5 Kfz-Stellplätze je WE einen Bedarf von 3 Plätzen. In einem echten Projekt stattdessen die konkrete Stellplatzsatzung und deren Rundung verwenden.

Erstabgabe und Korrektur

Nachweise und Formulare prüfen und als Version 1 in einen Abgabestand aufnehmen. Im Portal einreichen und den Beleg zuordnen. Verlangt die Behörde eine Korrektur der Baubeschreibung, den Forderungspunkt erfassen, dasselbe Dokument als Version 2 speichern und einen neuen Abgabestand mit dieser Version festhalten.

Antwortschreiben und Version 2 tatsächlich übermitteln. Danach kann die Akte zwischen dem früher eingegangenen Stand und der Nachreichung unterscheiden. Erst mit dem Bescheid die ausdrücklich genehmigten Versionen zuordnen.

Weiterlesen: Workflow: Unterlagen für die Erstabgabe vorbereiten · Workflow: Nachforderung und Nachreichung · Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen

50. Häufige Fragen und Störungen

Gezielt zur Ursache zurückgehen und Entwürfe erhalten.

Berechnungen

Meldung / Beobachtung	Nächster Schritt
GRZ/GFZ deaktiviert	Rechtsgrundlage und fachlich zutreffende BauNVO in den Rechtsgrundlagen prüfen und speichern.
Baugrundstück fehlt oder ist veraltet	Gespeicherte Flurstücke, Zuordnungen und Abzüge prüfen; neu ermitteln und speichern.
Mehrere Grundstücke werden angezeigt	Die getrennten rechtlichen Einheiten prüfen und jede einzeln berechnen; nicht ohne Grundlage zusammenlegen.
Gebäude fehlt in GRZ/GFZ	Flurstückszuordnung, Gebäudetyp, Grundfläche, Geschossflächen und Einstufung im Gebäudemodell prüfen.
Aufmaßauswahl ist leer	Gespeicherte Markierung auf Bedeutung, Geometrie, Gebäude/Geschoss und Höhenbezug prüfen.
Verknüpfung veraltet	Quelle prüfen, im Verbraucher aktuellen Aufmaßstand übernehmen, speichern und erneut prüfen.
Nachweis nennt offene Punkte	Prüfbericht lesen; fehlende fachliche Angaben ergänzen. Eine 0 ersetzt keinen unbekannten Wert.

Dateien, Speichern und Abgabe

Meldung / Beobachtung	Nächster Schritt
Versionskonflikt	Entwurf erhalten; aktuellen Stand mit Kollegen abstimmen. Nicht blind überschreiben oder neu importieren.

Meldung / Beobachtung	Nächster Schritt
Datei extern geändert, App zeigt alten Stand	Arbeitskopie gezielt übernehmen oder neue Version am bestehenden Dokument importieren.
Formular ist gespeichert, Ordnerausgabe fehlt	Projektdateien prüfen; Ausgabeordner/Serverzugriff wiederherstellen. Nicht durch mehrfaches Speichern unverbundene Dokumente erzeugen.
PDF-Feld zeigt keine Eingabe oder nur eine Zeile	Vorlage auf echtes Textfeld, Schreibschutz und Mehrzeiligkeit prüfen; bei eigener Vorlage Felddefinition korrigieren.
Abgabestand lässt sich nicht festhalten	Genannte Anforderungen, fehlende Bezüge, Abweichungen und Aktualität der Nachweise prüfen.
Exportiert, aber nicht als eingereicht angezeigt	Tatsächliche Portalabgabe ausführen und Ereignis samt Originalbeleg zuordnen.
E-Mail-Vorschau unlesbar	Original extern öffnen; geschützte oder nur RTF-Inhalte können die Textvorschau begrenzen.
Keine Schreibmöglichkeit	Rechte, Dokumentensperre, laufende Aktion und Lizenzstatus prüfen.

Für eine Supportanfrage

App-Version, betroffenen Bereich, genaue Meldung und nachvollziehbare Schritte nennen. Projektdaten und Originale zunächst erhalten; keine verwalteten Dateien oder Datenbankdateien auf Verdacht löschen. Personenbezogene Bauherrendaten vor einer Weitergabe an Support angemessen begrenzen.

Weiterlesen: Oberfläche, Projektregister und Speichern · Berechnungen bearbeiten und prüfen · PDF-Formulare im Projekt ausfüllen · Über das zuständige Bauportal einreichen

51. Begriffe und Abschlusscheckliste

Die wichtigsten Zustände und Übergaben eindeutig unterscheiden.

Begriffe

Begriff	Bedeutung
Flurstück	Erfasste Katastereinheit mit tatsächlicher Fläche und gegebenenfalls Grundbuchdaten.
Baugrundstück / Bezugsfläche	Rechnerisch hergeleitete Einheit bzw. maßgebende Fläche für nachfolgende Nachweise.
Entwurf	Noch nicht verbindlich gespeicherte Eingabe; kann lokal gesichert sein.
Berechnung	Bearbeitbarer Ansatz mit Regeln, Quellen und aktuellem Prüfergebnis.
Nachweisstand	Archivierter Berechnungsstand; eine Freigabe ist ein weiterer Schritt.
Dokument / Version	Eine fortgeführte Unterlage und ihr konkreter unveränderlicher Dateistand.
Kategorie	Fachlicher Zweck einer Unterlage; unabhängig von Dateiname und Dateiformat.
Abgabestand	Eingefrorene Auswahl konkreter Unterlagenversionen mit Verfahrensbezug.
Portalbereitstellung	Vorbereitete Dateien für eine manuelle Übermittlung; noch kein Versandnachweis.
Versand / Eingang	Dokumentierte tatsächliche Übermittlung bzw. bestätigter Zugang.
Genehmigter Stand	Die ausdrücklich im Bescheid zugeordneten Unterlagenversionen.

Vor Projektabschluss

- Verfahren, Entscheidung und zugehörige Originalbescheide vollständig dokumentiert.
- Genehmigte Unterlagenversionen eindeutig zugeordnet; spätere Änderungen erkennbar getrennt.
- Nachforderungen mit tatsächlicher Antwortabgabe und gegebenenfalls behördlicher Bestätigung nachvollziehbar.
- Auflagen, Bedingungen und Geltungs-/Ausführungsfristen geprüft; verbleibende Pflichten verantwortlich zugeordnet.
- Versand-/Eingangsbelege, Schriftverkehr und relevante Anhänge in der Akte enthalten.
- Aktenexport geprüft und vollständige Sicherung erstellt bzw. durch die Administration bestätigt.

Weiterlesen: Mit BauPlanIO arbeiten · Bescheide, genehmigte Unterlagen und Auflagen · Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport